

---

## SALA 7 - Wymiana podłóg , malowanie i wymiana drzwi wejściowych

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| NAZWA INWESTYCJI | : | roboty rem-bud                                     |
| ADRES INWESTYCJI | : | Otwock ul Andriollego 90                           |
| INWESTOR         | : | MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA im. Hanny Chrzanowskiej |
| ADRES INWESTORA  | : | OTWOCK UL ANDRIOLLEGO 90                           |
| DATA OPRACOWANIA | : | 10.06.2024   |

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.06.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem          |
|-----|----------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1   |          | Rozebranie posadzek paneli podłogowych<br>(7,21* 4,76)+( 2,25 * 4,76)= 45,03 m <sup>2</sup><br>(0,90 * 0,33)+( 0,90*0,12 = 0,41 m <sup>2</sup><br>razem 45,44 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 45 440       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.440</b>  |
| 2   |          | Zerwanie posadzki cementowej<br>45,44  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 45 440       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.440</b>  |
| 3   |          | zerwanie podsypki z tłucznia ceglanego grubości 10 cm<br>45,44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 45 440       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.440</b>  |
| 4   |          | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa<br>45,44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 45 440       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.440</b>  |
| 5   |          | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm<br>45,44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 45 440       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.440</b>  |
| 6   |          | Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm<br>45,44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 45 440       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.440</b>  |
| 7   |          | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm<br>razem 50 mm<br>45,44  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 45 440       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.440</b>  |
| 8   |          | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący<br>45,44  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 45 440       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.440</b>  |
| 9   |          | Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm<br>45,44   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 45 440       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>45.440</b>  |
| 10  |          | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm<br>(7,21+ 4,76)x2 +(2,25+4,76)x2 =37,96 +0,33*2+0,25*8=40,62m<br>40,62                     | m<br>m                           |              |                |
|     |          |  |                                  | 40 620       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>40.620</b>  |
| 11  |          | Zabezpieczenie podłóg folią<br>46,08   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 46 080       |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>46.080</b>  |
| 12  |          | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity i ściany)<br>46,08 m <sup>2</sup> sufity<br>ściany ( 9,70+ 4,76 )*2 *3,18= 91,97 m <sup>2</sup><br>138,05 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 138 050      |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>138.050</b> |
| 13  |          | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup><br>2,1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 2 100        |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.100</b>   |
| 14  |          | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 4<br>5,2   | m<br>m                           |              |                |
|     |          |  |                                  | 5 200        |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5.200</b>   |
| 15  |          | Montaż drzwi PCV jednoskrzydłowych z zamkiem - sprawdzić wymiar w naturze<br>2,10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 2 100        |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.100</b>   |
| 16  |          | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie<br>138,05   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 138 050      |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>138.050</b> |
| 17  |          | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km<br>46,08 *0,10= 4,601<br>4,61  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 4 610        |                |
|     |          |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.610</b>   |
| 18  |          | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km<br>4,61  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> |              |                |
|     |          |  |                                  | 4 610        |                |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------|-------------------|------|--------|-------|
|     |          |                   |      | RAZEM  | 4.610 |

## OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo           |
|-----|-----------------------|
| 1   | WACETOB wyd.III 2000  |
| 2   | WACETOB wyd.V 2003    |
| 3   | ATHENASOFT wyd.I 2007 |
| 4   | IGM wyd.I 1998        |

| Lp.   | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|---|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4       | 5       | 6                  |
| 1   | Rozebranie posadzekz paneli podłogowych<br>(7,21* 4,76)+( 2,25 * 4,76)= 45.03 m2<br>(0,90 * 0,33)+( 0,90*0,12 = 0,41 m2<br>razem 45,44 m2  | m <sup>2</sup> | 45.440  | 0.00    | 0.00               |
| 2   | Zerwanie posadzki cementowej   | m <sup>2</sup> | 45.440  | 0.00    | 0.00               |
| 3   | zerwanie podsypki z tłucznia ceglanego grubości 10 cm  | m <sup>2</sup> | 45.440  | 0.00    | 0.00               |
| 4   | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa  | m <sup>2</sup> | 45.440  | 0.00    | 0.00               |
| 5   | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwagr 10 cm   | m <sup>2</sup> | 45.440  | 0.00    | 0.00               |
| 6   | Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm  | m <sup>2</sup> | 45.440  | 0.00    | 0.00               |
| 7   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm<br>razem 50 mm   | m <sup>2</sup> | 45.440  | 0.00    | 0.00               |
| 8   | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący   | m <sup>2</sup> | 45.440  | 0.00    | 0.00               |
| 9   | Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm  | m <sup>2</sup> | 45.440  | 0.00    | 0.00               |
| 10  | Cokoliki przysięienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm<br>(7,21+ 4,76)x2 +(2,25+4,76)x2 =37,96 +0,33*2+0,25*8=40,62m | m              | 40.620  | 0.00    | 0.00               |
| 11  | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> | 46.080  | 0.00    | 0.00               |
| 12  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity i ściany)<br>46,08 m2 sufity<br>ściany ( 9,70+ 4,76 ) *2 *3,18= 91,97 m2      | m <sup>2</sup> | 138.050 | 0.00    | 0.00               |
| 13  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  | m <sup>2</sup> | 2.100   | 0.00    | 0.00               |
| 14  | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 4  | m              | 5.200   | 0.00    | 0.00               |
| 15  | Montaż drzwi PCV jednoskrzydłowych z zamkiem - sprawdzić wymiar w naturze  | m <sup>2</sup> | 2.100   | 0.00    | 0.00               |
| 16  | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie   | m <sup>2</sup> | 138.050 | 0.00    | 0.00               |
| 17  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km<br>46,08 *0,10= 4,601  | m <sup>3</sup> | 4.610   | 0.00    | 0.00               |
| 18  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km  | m <sup>3</sup> | 4.610   | 0.00    | 0.00               |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |  |                |         |         | <b>0.00</b>        |

Słownie: zero i 00/100 zł

#### PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
|                           | <b>RAZEM</b> |
| RAZEM                     |              |
| VAT [V] 23% od iΣ(R+M+S)) |              |
| RAZEM                     |              |
| <b>OGÓLEM</b>             |              |

Słownie: zero i 00/100 zł