

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne i trawniki			
d.1	KNR 2-21 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia - dosiew trawy (50%) Krotność = 0.5 0.095	ha ha	0.095	
				RAZEM	0.095
2	KNR 2-21 d.1 0702-07	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych (krotność 50%) Krotność = 0.5 950	m ² m ²	950.000	
				RAZEM	950.000
3	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 20*2*0.4*0.4*1.0	m ³ m ³	6.400	
				RAZEM	6.400
4	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.25m ³ - 10,0 szt 0.20*20	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Dostawa i montaż urządzeń i sprzętu			
5	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż wyposażenia placu - stojak na 5 rowerów 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż wyposażenia placu fitness - tablica regulaminu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż wyposażenia placu fitness - ławka drewniana l=1,6m 6	kpl kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
8	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż wyposażenia placu fitness - kosz na śmieci 6.0	kpl kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
9	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż sprzętu fitness - Chodzik 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż sprzętu fitness -Nord Walking 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż sprzętu fitness - Rower 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż sprzętu fitness -Przeciągacz/Wypychacz 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
13	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż sprzętu fitness - Wioślarz 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	wycena pro- d.2 ducenta	Dostawa i montaż wyposażenia placu - stół do gier planszowych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Nasadenia (drzewa i krzewy)			
15	KNR 2-21 d.3 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - tuja szmaragdowa o wys. do 1,5 m 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 2-21 d.3 0323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m - buk pospolity o wys. 1,5-2 m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000