

PRZEDMIAR ROBÓT
zadanie : Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym 0,650 km

B. PODBUDOWY

1. Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego do 31,5 mm z rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym (profilowanie śr. 7 cm)
Ilość kruszywa 182,00 m³
650 mb x 4,0 m x 0,07 m

C. NAWIERZCHNIA

1. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 – 0,7 kg/ m²
Powierzchnia drogi 2.600,00 m²
650,00 m x 4,0 m

2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 3 cm
Powierzchnia drogi 2.541,50 m²
650,00 m x 3,91 m

3. Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1 – 0,3 kg/ m²
Powierzchnia drogi 2.541,50 m²
650,00 m x 3,91 m

4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 3 cm
Powierzchnia drogi 2.541,50 m²
650,00 m x 3,91m

D. WYKONANIE POBOCZY

1. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 7 cm
Powierzchnia poboczy 975,00 m²
650,00 m x 2 x 0,75 m

Szczutowo, dnia 2019.02.01

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski

WÓJT GMINY SZCZUTOWO
ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67