

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45 11 12 00-0</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, granice, geodeta; wykonawca; pomiar geodezyjny powykonawczy	km		
d.1		1,279 droga gminna 370601W Podlasie-Grądy - dz. nr 74, 223/2	km	1,279	
				RAZEM	1,279
2	D-01.02.01	Usunięcie dziko rosnących chaszczki wraz z wywozem na odl. do 3 km	m <sup>2</sup>		
d.1		1279,0*1,50	m <sup>2</sup>	1 918,500	
				RAZEM	1 918,500
<b>2</b>		<b>JEZDNI CPV 45 23 31 20-6</b>			
3	D- 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.2		1279*4,00+(25,00*1,60+2*2,50)	m <sup>2</sup>	5 161,000	
				RAZEM	5 161,000
4	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
d.2		1279*4,00+(25,00*1,60+2*2,50)	m <sup>2</sup>	5 161,000	
				RAZEM	5 161,000
5	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2		5161	m <sup>2</sup>	5 161,000	
				RAZEM	5 161,000
6	D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W- warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm.	m <sup>2</sup>		
d.2		1279*4,00+(25,00*1,60+2*2,50)	m <sup>2</sup>	5 161,000	
				RAZEM	5 161,000
7	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.2		1279*4,00+(25,00*1,60+2*2,50)	m <sup>2</sup>	5 161,000	
				RAZEM	5 161,000
8	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
d.2		5161	m <sup>2</sup>	5 161,000	
				RAZEM	5 161,000
9	D-05.03.05a	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grubość po zagęszcz. 3 cm, wraz z regulacją urządzeń	m <sup>2</sup>		
d.2		1279*3,91+(25,00*1,60+2*2,50)	m <sup>2</sup>	5 045,890	
				RAZEM	5 045,890
<b>3</b>		<b>ROWY; POBOCZE UTWARDZONE; OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU; CPV 45 23 31 20-6</b>			
10	D-06.01.01	Oczyszczenie, odbudowa rowów z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.3		1279*2	m	2 558,000	
				RAZEM	2 558,000
11	D-02.01.01	Zdjęcie z wywozem warstwy ziemi zalegającej na poboczu drogi	m <sup>3</sup>		
d.3		(1279*0,75*0,07)*2	m <sup>3</sup>	134,295	
				RAZEM	134,295
12	D-04.04.02	Pobocze - 7 cm kruszywo łam. stabi. mech.	m <sup>2</sup>		
d.3		1050,00*0,75*2	m <sup>2</sup>	1 575,000	
				RAZEM	1 575,000
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.3		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.3		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	D-06.01.01	Uporządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji	m <sup>2</sup>		
d.3		1279*1,00*2	m <sup>2</sup>	2 558,000	
				RAZEM	2 558,000