

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GÓJSK KOSZTY KWALIFIKOWANE - BUDOWA DROGI OSIEDLOWEJ NR 1

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1,1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,29
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	
1,2		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15X30CM	mb	35,04
1,3		ROZEBRANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI	m3	0,88
1,4		ROZEBRANIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25CM	mb	39,46
1,5		ROZEBRANIE ŁAW POD OPORNIKI	m3	0,99
1,6		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8X30CM	mb	20,74
1,7		ROZEBRANIE ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM	m2	77,51
1,8		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO (SŁUPKI) WRAZ Z WYWOZEM NA PLAC ZMAWIAJĄCEGO	szt	1,00
1,9		ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO (TARCZE) WRAZ Z WYWOZEM NA PLAC ZMAWIAJĄCEGO	szt	2,00
1,10		ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAM. GR. 20CM	m2	77,51
1,11		ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6CM	m2	30,07
1,12		WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	29,61
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5	-	-
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	
2,1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V	m3	703,76
2,2	D.02.03.01	WYKONYWANIE NASYPÓW MECHANICZNIE Z GRUTÓW Z WYKOPU	m3	15,42
2,3		WYWÓZ NADMIARU GRUNTU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10KM	m3	688,34
3	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - CPV 45221000-2	-	-
3,1	D.03.01.01	WYKONANIE ŚCIAN CZOŁOWYCH PRZEPUSTU	-	
3,2		WYKONANIE ŚCIAN CZOŁOWYCH PRZEPUSTÓW DN 400	szt	4,00
	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-	
3,4		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY	m3	439,38
3,5		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	856,10
3,6		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	43,94
3,7		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	103,71
3,8		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z WYKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	170,42
3,9		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	251,41
3,10		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	30,80

3,11		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1000 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400 - D3,5,6,7	kpl	4,00
3,12		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1000 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM LEKKIM D250 - d1,2,4,8,9,10	kpl	6,00
3,13		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 0,5M I WPUSTEM ULICZNYM D400	szt	12,00
3,14		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	251,41
3,15		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	30,80
3,16		WYKONANIE WYLOTU WG K.P.E.D. 2.16	1kpl	1,00
	D.03.10.01	NARZUT KAMIENNY	-	-
3,17		WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO Z OTOCZAKÓW 16-20CM NA GEOWŁÓKNINIE min. 500g/m2	m2	2,80
	D.06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP	-	-
3,18		UMOCNIENIE SKARP ROWÓW I NASYPÓW PŁYTAMI AŻUROWYMI BET. 40X60CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 10 CM Z WYPEŁNIENIEM OTWORÓW DO POŁOWY HUMUSEM I OBSIANIEM MIESZANKĄ TRAW	m2	56,00
3,19		WYKONANIE PALISADY Z KOŁKÓW DREWNIANYCH 7-9cm O GŁ. WBICIA 1,0m	mb	8,60
3 20	D.06.03.01a	WYKONANIE POBOCZA WZMOCNIONEGO KRUSZYWEM ŁAMANYM 0/31,5 GR.10 CM	m2	385,50
4		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9	-	-
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
4,1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	1575,72
	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-
4,2		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM	m2	234,57
4,3		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z POSPÓŁKI GR. 15 CM	m2	1341,15
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
4,4		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU POD ZJAZDAMI	m2	184,02
4,5		WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 20 CM PO ZAGĘSZCZENIU POD CIĄGIEM PIESZOJEZDNYM	m2	1341,15
5		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	-	-
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-

5,1		WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM KOLOR SZARY NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	50,55
5,2		WYKONANIE NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZOJEZDNEGO Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM KOLOR SZARY NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	1267,56
5,3		WYKONANIE NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZOJEZDNEGO Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM KOLOR CZERWONY NA WYNIESIENIACH NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	73,59
5,4		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM KOLOR CZERWONY NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	184,02
6		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-
6,1	D.06.01.01	HUMUSOWANIE GR. 10CM I OBSIANIE TRAWĄ TERENÓW ZIELONYCH	m2	1987,66
7		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	-	-
7,1	D-07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	
7,2		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STAŁOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	11,00
7,3		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH	szt	13,00
8		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9	-	-
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	
8,1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15X30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	18,70
8,2		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15X22 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	35,00
8,3		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	690,31
	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	
8,4		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8X30CM	mb	68,80
8,5	D.08.05.01	WYKONANIE ŚCIEKÓW ULICZNYCH PRZYKRAWĘŻNIKOWYCH Z TRZECZ RZĘDÓW KOSTKI BETONOWEJ	mb	264,40
	D.10.11.01	REGULACJA PIONOWA, STUDNI, ZASUW ORAZ MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH	-	
8,6		MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH NA SIECI TELEFONICZNEJ Z RUR AROT PS 110 WRAZ Z ODKOPANIEM PRZEWODU, MONTAŻEM RURY, ZASYPANIEM I ZAGĘSZCZENIEM	mb	23,60
8,7		MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH NA SIECI TELEFONICZNEJ Z RUR AROT PS 160 WRAZ Z ODKOPANIEM PRZEWODU, MONTAŻEM RURY, ZASYPANIEM I ZAGĘSZCZENIEM	mb	31,90
8,8		REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	szt	9,00

.....
kosztorysant: Michał Pakieła

Sochaczew, dnia 05.09.2018 r.