

PRZEDMIAR ROBÓT
zadanie : Przebudowa drogi gminnej Wola Stara - Dziki Bór
(etap III)

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym 0,640 km
2. Wymiana istniejącego przepustu rurowego pod drogą Ø 60 cm
Długość 8,00 m

B. PODBUDOWY

1. Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego do 31,5 mm z rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym (profilowanie śr. 5 cm)
Ilość kruszywa 134,40 m³
640 mb x 4,2 m x 0,05 m

C. NAWIERZCHNIA

1. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,5 – 0,7 kg/ m²
Powierzchnia drogi 2.688,00 m²
640,00 m x 4,2 m
2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 3 cm
Powierzchnia drogi 2.624,00 m²
640,00 m x 4,10 m
3. Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,1 – 0,3 kg/ m²
Powierzchnia drogi 2.624,00 m²
640,00 m x 4,10 m
4. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 3 cm
Powierzchnia drogi 2.560,00 m²
640,00 m x 4,00m

D. WYKONANIE POBOCZY

1. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 7 cm
Powierzchnia poboczy 960,00 m²
640,00 m x 2 x 0,75 m

Szczutowo, dnia 2020.03.31

Wójt Gminy

Andrzej Twardowski