

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w miejscowości Modrzewie - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : dr. gminna wewnętrzna, dz. nr 35/4
INWESTOR : Gmina Szczutowo
ADRES INWESTORA : ul. Lipowa 5a, 09-227 Szczutowo
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Projektant: Agnieszka Chomka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kod pozycji zgodny z numerem pozycji
DATA OPRACOWANIA : 26.04.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , POMIAROWE					
2	2 - 6	JEZDNIA, POBUDOWY					
3	7 - 7	POBOCZE UTWARDZONE, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, POMIAROWE			
1	D-01.01.01;	Roboty pomiarowe, przygotowawcze, koryto, w-wa odsączająca	kpl.		
d.1	D-04.01.01;				
	D-04.02.01;				
	D-06.01.01				
		1	kpl.	1,000	
	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, granice, geodeta; wykonawca; pomiar geodezyjny powykonawczy (600,00*20,00)/10000=1,2 ha			
	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - uporządkowanie dna wykopu - poszerzenia (40+11+312+25+37+127+5+13+(600*0,2))=690,00 m2			
	D-04.02.01	Warstwy odsączające w korycie z mechanicznym zagęszczeniem - grub. warstwy po zag. 20 cm - poszerzenia (40+11+312+25+37+127+5+13+(600*0,2))=690,00 m2			
	D-06.01.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu przy istniejącym przepięściu 10,00*2=20,00 m			
				RAZEM	1,000
2		JEZDNIĄ, POBUDOWY			
2	D-04.04.02	Wyrównanie (profilowanie) istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym do 31.5 mm z rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym (profilowanie śr. 12 cm),	m ²		
d.2		(600*4,5+0,75*30+0,75*40)	m ²	2 752,500	
				RAZEM	2 752,500
3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej.	m ²		
d.2		600*4,5+0,75*30+0,75*40	m ²	2 752,500	
				RAZEM	2 752,500
4	D-05.03.05b	Warstwa wiążąco-profilująca z mieszanek mineralno-asfaltowa AC16W - grub.po zagęszcz. 3 cm. dostosowanie sie do istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej	m ²		
d.2		jezdnia (600*4,09+0,75*30+0,75*40)	m ²	2 506,500	
				RAZEM	2 506,500
5	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej.	m ²		
d.2		2506,50	m ²	2 506,500	
				RAZEM	2 506,500
6	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 3 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń. dostosowanie sie do istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej	m ²		
d.2		(600*4,00+0,75*30+0,75*40)	m ²	2 452,500	
				RAZEM	2 452,500
3		POBOCZE UTWARDZONE, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	D-06.01.01;	Pobocze, wycinka krzewów i krzaków z utylizacją, wyrównanie zjazdów	m ²		
d.3	D-04.04.02				
		Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 7 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne dowiezenie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni) wraz z wycinką kolidujących krzewów i krzaków z utylizacją (600*0,75*2)-(0,75*17+0,75*6+0,75*19)	m ²	868,500	
	D-04.04.02	Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (0,75*17+0,75*6+0,75*19)	m ²	31,500	
				RAZEM	900,000

KOSZTORYS

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , POMIAROWE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, przygotowawcze, koryto, w-wa odsączająca	kpl.	1,000		
2		JEZDNIA, POBUDOWY				
2	D-04.04.02	Wyrównanie (profilowanie) istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym do 31.5 mm z rozkładarki z zagęszczeniem mechanicznym (profilowanie śr. 12 cm),	m ²	2 752,500		
3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej.	m ²	2 752,500		
4	D-05.03.05	Warstwa wiążąco-profilująca z mieszanek mineralno-asfaltowa AC16W - grub.po zagęszcz. 3 cm. dostosowanie się do istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej	m ²	2 506,500		
5	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej.	m ²	2 506,500		
6	D-05.03.05	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC11S - 3 cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń. dostosowanie się do istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej	m ²	2 452,500		
3		POBOCZE UTWARDZONE, ROBOTY WYKONCZENIOWE				
7	D-06.01.01	Pobocze, wycinka krzewów i krzaków z utylizacją, wyrównanie zjazdów	m ²	900,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: