

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Odnowienie malatury sklepienia, ścian naw bocznych i ściany za organami w kościele paraf. w Gójsku

OBIEKT ZABYTKOWY: Kościół św. Mikołaja (kościół par. pw. Najświętszego Serca Jezusa, rej. zab. 441 z 13.03.1978)

ADRES INWESTYCJI : Gójsk, ul. Lipnowska 1, 09-227 Szczutowo

INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Gójsku

ADRES INWESTORA : Gójsk, ul. Lipnowska 1, 09-227 Szczutowo

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻA: konserwatorska

Podstawa wyceny: Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP. Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków - Konserwatorów Dóbr Kultury ogłoszone w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 12, No. 1 (44) 2001.

(Sp)=Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r.

Stawka podstawowa

PLN

| Lp. | Przedmiot prac | Pozycja w cenniku | jm. | przedmiar [m2] | pow. [dm2]/rh | Stopień rewaloryzacji | Stawka podstawowa | Procent stawki podst. |
|-----|---|---|-----|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | nawa główna | | | 795,00 | | | | |
| 1.1 | sklepienie nawa główna (18*5,5*wsp.rozw. pow. 1,75) | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 175,00 | 17500,00 | 0,25 | | 0,22% |
| 1.2 | filary 8 szt | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 268,00 | 26800,00 | 0,15 | | 0,22% |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|----|--------|----------|------|--|-------|
| 1.3 | ściana empory organowej | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 15,00 | 1500,00 | 0,2 | | 0,22% |
| 2 | nawa boczna lewa | | | | | | | |
| 2.1 | sklepienie nawa boczna lewa (18*3,5*wsp.rozw. pow. 1,5) | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 94,00 | 9400,00 | 0,25 | | 0,22% |
| 2.2 | ściana frontowa nawy lewej | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 22,00 | 2200,00 | 0,25 | | 0,22% |
| 2.3 | ściana boczna nawy lewej | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 105,00 | 10500,00 | 0,25 | | 0,22% |
| 2.4 | ściana tyna nawy lewej | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 22,00 | 2200,00 | 0,2 | | 0,22% |
| 3 | nawa boczna prawa | | | | | | | |
| 3.1 | sklepienie nawa boczna prawa (18*5,5*wsp.rozw. pow. 1,75) | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 94,00 | 9400,00 | 0,25 | | 0,22% |
| 3.2 | ściana frontowa nawy prawej | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 22,00 | 2200,00 | 0,25 | | 0,22% |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|---|----|--------|----------|------|--|-------|
| 3.3 | ściana boczna nawy prawej | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 105,00 | 10500,00 | 0,25 | | 0,22% |
| 3.4 | ściana tyna nawy prawej | TABELA 3.B-3 malarstwo ściennie technika krzemianowa 0,22 % - 1,42 % | m2 | 22,00 | 2200,00 | 0,2 | | 0,22% |

RAZEM

netto
vat 23%
brutto

słownie brutto:

data opracowania: 18.09.2024 r.
oprac.
dypl.
data zatwierdzenia:

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Podpis i pieczęć Inwestora