

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.2	km		
			km	1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4800	m ²		
			m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
3	KNNR 6 0113-06	Podbudowa z tłucznia kamiennego - gr. warstwy po zagęszczeniu walcem wibracyjnym 15 cm 4800	m ²		
			m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000