

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 2.1	km km	2.100	
				RAZEM	2.100
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 8400	m ² m ²	8400.000	
				RAZEM	8400.000
3	KNNR 6 0113-06	Podbudowa z tłucznia kamiennego - gr. warstwy po zagęszczeniu walcem wibracyjnym 15 cm 8400	m ² m ²	8400.000	
				RAZEM	8400.000