

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym 0.155*2	km km	0.310	0.310
				RAZEM	0.310
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 155*2*2	m ² m ²	620.000	620.000
				RAZEM	620.000
3	KNR 2-01 0212-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km 620*0.2	m ³ m ³	124.000	124.000
				RAZEM	124.000
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 155*2*2	m ² m ²	620.000	620.000
				RAZEM	620.000
5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeże w gruncie kat.III-IV 261.40	m m	261.400	261.400
				RAZEM	261.400
6	KNR 2-31 0402-04ana- logia	Ława betonowa z oporem pod obrzeże 261.4*(0.22*0.34-0.1*0.24)	m ³ m ³	13.279	13.279
				RAZEM	13.279
7	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe ciężkie o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 261.40	m m	261.400	261.400
				RAZEM	261.400
8	KNR 2-31 0115-07	Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszej.z cementu 3 % - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm 524.5	m ² m ²	524.500	524.500
				RAZEM	524.500
9	KNR 2-31 0115-08	Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszej.z cementu 3 % - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 524.5	m ² m ²	524.500	524.500
				RAZEM	524.500
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 524.5	m ² m ²	524.500	524.500
				RAZEM	524.500
11	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod opornik drogowy w gruncie kat.III-IV - zjazdy 183.60	m m	183.600	183.600
				RAZEM	183.600
12	KNR 2-31 0407-01	Opornik drogowy 12x25 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - zjazdy 183.60	m m	183.600	183.600
				RAZEM	183.600
13	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm - pod zjazdami 287.42	m ² m ²	287.420	287.420
				RAZEM	287.420
14	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy 287.42	m ² m ²	287.420	287.420
				RAZEM	287.420

Zamawiający wymaga aby Wykonawca ujął w kosztach wykonania zadania uporządkowanie, wyrównanie i obsianie trawą terenu znajdującego się pomiędzy ogrodzeniem posesji a położonym chodnikiem.