

PRZEDMIAR ROBÓT*Przebudowa drogi gminnej Dziki Bór -Stara Wola - etap I*

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	m	0,600
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
2	D.02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW	-	-
		WYKONANIE NASYPÓW Z POSPÓLKI W MIEJSCU POBOCZA GR. DO 20CM	m3	1,0x600x2x0,2 = 240
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI	m2	600x6,0=3600,00
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
4.1		WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. GRUBOŚCI 12 cm PO ZAGĘSZCZENIU zgodnie z WT 4 z 2010r.	m2	600x4,20=2520,00
5	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
5.1		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0,5-0,7 kg/m2	m2	600x4,10=2460
5.2		SKROPIENIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0,1-0,3 kg/m2		600x4,0=2400,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
6	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 16W - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm zgodnie z WT 2 z 2010r.		2 665,00
6.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM zgodnie z WT 2 z 2010r.		600x4,0=2400,00
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
7	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-
7.1		WYKONANIE POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 8 cm		600x1,0x2=1200,00