

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 22.11.2017 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 na potrzeby utworzenia Intensywnego Nadzoru Hematologicznego - nr sprawy 112/PN/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Projekt Wykonawczy Tom I Branża architektoniczno-budowlana pkt 13. Opisuje iż ściany należy wykończyć w taśmy ochronne, odbojoporęcze oraz narożniki ochronne. W przedmiarze robót nie brak powyższych pozycji. Czy powyższe prace wycenić w ofercie?

Odp.: Tak.

2. Pkt 7 Projektu Wykonawczego Tom I przewiduje montaż szaf dla personelu 8 szt. oraz pacjentów 12 szt. Prosimy o załączenie opisu i rysunków szczegółowych szaf.

Odp.: Zgodnie z dokumentacją projektową (Załącznik 1 - tabela) szafki do szatni czystej i szatni brudnej mają być dla 6 pacjentów – wysokość min. 1800, głębokość min. 500, szerokość min. 400, szafka dwudrzwiowa przeznaczona dla 2 osób; szafki do szatni czystej i brudnej lekarzy mają być dla 4 lekarzy – wysokość min. 1800, głębokość min. 500, szerokość min. 400, szafka dwudrzwiowa przeznaczona dla 2 osób. Maksymalny rozmiar szafki zależny od możliwości wstawienia do projektowanego pomieszczenia.

3. Projekt przewiduje montaż paneli ściennych. Do wyceny potrzebna jest pełna specyfikacja – liczba i rodzaj gniazd elektrycznych, gazowych, ekwipotencjalnych, teletechnicznych, szyny medyczne, liczba i rodzaj oświetlenia (ogólne, nocne, miejscowe)

Odp.: Panele ścienne wyposażone: w szyny medyczne do montażu dodatkowego osprzętu lub aparatury medycznej; oświetlenie ogólne, nocne, miejscowe; ilość i rodzaj gniazd elektrycznych, teletechnicznych, gazów medycznych zgodna z projektami branżowymi.

4. Czy w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie higienicznym należy montować stropy laminarne? Jeśli tak, proszę o wskazanie pomieszczeń oraz parametrów stropów.

Odp.: TAK – nawiewniki laminarne o parametrach i w pomieszczeniach wg załączonego rysunku – IS_2_nawiew_laminarny.pdf. który stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

5. Czy oprawy oświetlenia awaryjnego mają być z akumulatorami indywidualnymi czy podłączone do centralnej baterii? Jeśli tak, proszę wskazać jej lokalizację.

Odp.: Oprawy oświetlenia awaryjnego należy podłączyć do istniejącej centralnej baterii zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym kondygnacji -1.

6. Czy na pewno istniejąca centralka SSP usytuowana w budynku 'D' to POLON 4900? Wg mojej wiedzy cały system w szpitalu jest oparty na systemie Schrack

Odp.: Wystąpiła omyłka, centralka SSP budynku D oparta jest na systemie SCHRACK.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.11.2017 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak