

Szpital wymiana kanalizacji

Identyfikator kosztorysu: Szpital wymiana kanalizacji

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2017-11-29 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty demontażowe		
10	KNR 4-02 230-5 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 150 mm na ścianach budynku	m	15,00
20	KNR 4-02 230-4 Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej o średnicy 50-100 mm na ścianach budynku	m	20,00
30	KNR 4-02 202-4 Trójnik żeliwny kanalizacyjny o średnicy 150 mm - demontaż	szt	15,00
40	KNR 4-02 202-3 Kolano żeliwne kanalizacyjne o średnicy 100 mm - demontaż	szt	30,00
50	KNR 4-02 233-4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	szt	15,00
2	Roboty montażowe		
60	KNR 2-15 205-4 Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 160 mm	m	15,00
70	KNR 2-15 205-4 Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm	m	20,00
80	KNR 4-02 211-6 Trójnik z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika 110 mm - wstawienie	szt	15,00
90	KNR 4-02 202-8 Montaż kolana kanalizacyjnego	szt	30,00
100	KNR 2-15 208-5 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm	podejście	15,00
110u	KNR 4-02 1-1 Uszczelnienie wpustu podłogowego	kpl	2,00

----- Koniec wydruku -----