



LEGENDA

- ISTN.ŚCIANY MUROWANE ZEWNĘTRZNE Z CEGŁY
- ISTN.ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWANE Z CEGŁY GR. 12cm, 6cm
- ŚCIANY OSŁONOWE Z WKŁADEM OŁOWIANYM (RTG) DO USUNIĘCIA
- WEWNĘTRZNE OCIEPLENIE ZE STYROPIANU GR.2cm
- OBUDOWANE ŚCIANKĄ Z CEGŁY GR.6cm DO USUNIĘCIA
- IST. DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE ŚCIANY ZE STYROPIANU GR.7cm
- PROJ. DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE ŚCIANY ZE STYROPIANU $\lambda \leq 0,038$
- PROJ. DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE ŚCIANY Z WEŁNY MINERALNEJ GR.14cm $\lambda = 0,030$
- ZAMUROWANIA/NOWOPROJ. ŚCIANY MUROWANE
- WYBURZENIA
- ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA DO USUNIĘCIA
- ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA DO USUNIĘCIA
- ISTN. ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO DO USUNIĘCIA
- PROJ. STOLARKA OKIENNA
- PROJ. STOLARKA DRZWIOWA
- ISTN. WPUST KANALIZACYJNY
- ISTN. CO
- WYS. SUFITU PODWIESZANEGO
- WYS. PODCIĄGU
- WYS. OTWORU
- ISTN. PODŁĄCZENIA BEZ WYPOSAŻENIA SANIT.
- PROJ. WYPOSAŻENIE SANITARNE
- PROJ. MEBLE
- ZAKRES OPRACOWANIA
- ZAKRES PRZEBUDOWY
- WYDZIELENIE PP.02. EI/REI60
- WYDZIELENIE PP.02. REI 120

- A** ŚCIANA MUROWANA ISTN.
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
CEGLA KŁATKOWA 12CM
CEGLA PEŁNA 43CM $\lambda=0,077$
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
STROPIA
- B** ŚCIANA MUROWANA ISTN.
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
CEGLA KŁATKOWA 12CM
CEGLA PEŁNA 43CM $\lambda=0,077$
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- C** ŚCIANA MUROWANA ISTN.
ISTN. TYNK CIENKOWARSTWOWY
ISTN. SĄTKA NA KLEJU
ISTN. STYROPIAN 20CM $\lambda=0,038$
CEGLA PEŁNA 43CM $\lambda=0,077$
USŁ. STYROPIAN GR. 2CM $\lambda=0,042$
USŁ. CEGLA KŁATKOWA/DZIURAWKA GR.6CM
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- D** ŚCIANA MUROWANA ISTN.
ISTN. TYNK CIENKOWARSTWOWY
ISTN. SĄTKA NA KLEJU
ISTN. STYROPIAN 20CM $\lambda=0,038$
CEGLA PEŁNA 43CM $\lambda=0,077$
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- E** ZAMUROWANIE ZEWN.
PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY
PROJ. SĄTKA NA KLEJU
PROJ. STYROPIAN 20CM $\lambda=0,038$
CEGLA PEŁNA 43CM $\lambda=0,077$
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- F** ZAMUROWANIE ZEWN.
PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY
PROJ. SĄTKA NA KLEJU
PROJ. STYROPIAN 20CM $\lambda=0,038$
CEGLA PEŁNA 43CM $\lambda=0,077$
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- G** ŚCIANA MUROWANA ISTN.
PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY
PROJ. SĄTKA NA KLEJU
PROJ. STYROPIAN 20CM $\lambda=0,038$
CEGLA PEŁNA 43CM $\lambda=0,077$
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- H** ŚCIANA MUROWANA WEW.
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.15CM
CEGLA 25CM $\lambda=0,077$
ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR.15CM
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- I** ŚCIANA MUROWANA PROJ.
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
CEGLA KŁATKOWA 12CM
CEGLA PEŁNA 43CM $\lambda=0,077$
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- J** ŚCIANA MUROWANA PROJ.
WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
CEGLA KŁATKOWA 12CM
WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- K** ŚCIANA MUROWANA PROJ.
WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
CEGLA KŁATKOWA 12CM
WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- L** ZAMUROWANIE
WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
ZAMUROWANIE Z CEGŁY PEŁNEJ GR. 6CM/12/25CM
WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- M** ŚCIANA GK 12,5CM
WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
GLAZ NA ŁĄCZENIU PŁYT
PŁYT 300x300x12mm
STELAZ 750x50x12mm
CESTOSŁ. 100x100x12mm
PŁYT 300x300x12mm
GLAZ NA ŁĄCZENIU PŁYT
WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
- N** STROPIA
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
ISTN. WYLEWKA BETONOWA 5CM
ISTN. STYROPIAN 4CM $\lambda=0,042$
ISTN. STROP FERT 45 20CMx30CM
ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM
RUSZT STALOWY TYPU 124
PŁYTA KASZTONOWA BŁĘK. GŁADKA
- O** STROPIA
PROJ. WYKONCZENIE WG TABELI WYKONCZEN*
ISTN. WYLEWKA BETONOWA 5CM
ISTN. STYROPIAN 4CM $\lambda=0,042$
ISTN. STROP FERT 45 20CMx30CM
ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM
RUSZT STALOWY TYPU 124
PŁYTA KASZTONOWA BŁĘK. GŁADKA
- P** STROPODACH
ISTN. PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA3
ISTN. PAPA ASFALTOWA NA LEPIKURZ
GLAZ BETONOWA DYLATOWANA 22CM / WYPEŁNIENIE
DYLATACJI KIEŁB ASfaltowym GR. 2CM
ISTN. WĘNA MINERALNA 5CM $\lambda=0,038$
ISTN. PAPA ASFALTOWA NA LEPIKURZ
ISTN. STROP
ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM
- Q** STROPODACH
ISTN. PAPA ASFALTOWA WIERZCHNIEGO KRYCIA2
GLAZ BETONOWA GR. 2CM DYLATOWANA
22CM/WYPEŁNIENIE DYLATACJI KIEŁB ASfaltowym
ISTN. PŁYTY KORYTKOWE 11CM
ISTN. PŁYTA POWIERZCHNIA/SCIANKI AZUROWE
ISTN. WĘNA MINERALNA 5CM $\lambda=0,038$
ISTN. STROP FERT 45 23CM
ISTN. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5CM

+/-0.00=7,35m n.p.m

SMART ARCHITEKCI architecture & development Szymon Mazurek ul. Miłkowska 68, 51-126 Wrocław tel. 506 087 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com	
WAZNA OBJEKTU: PRZEBUDOWA CZĘŚCI KOMPLEKSU BUDYNKÓW CELEM UTWORZENIA NA PARTERZE ZAKŁADU REJENIOWO-OPRĘKOWEGO ORAZ NA 1 PIĘTRZE ODOLMU REHABILITACJI OGÓLNOSTROJOWEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA-FILIJA SZPITALA W ULSTECIE.	
ADRES INWESTYCJI: UL. ADAMA MIKOWICZA 12, 76-270 ULSTKA DZ.NR. 265 OBLUSTKA 0001, JEWID. GMINA MŁUSKA	
TYTUŁ RYSUNKU: UKŁAD ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH – RZUT WYSOKIEGO PARTERU	
INWESTOR: WOJEWÓDZI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚLUPSKU SF. Z O.O.	
ADRES INWESTORA: UL. HUBALCZYŃSKICH 1, 76-200 ŚLUPSK	
PROJEKTANT – BRANŻA KONSTRUKCYJNA: Specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń	PODPIS
mgr inż. Jakub Fłuk	Upr. Nr 36/99/OP
BRANŻA: SKALA/FORMAT	FAZA PROJEKTU
KONSTRUKCJA	DATA OPRACOWANIA
1:100/794x594mm	14.12.2018
NUMER RYSUNKU	K/1
PROJEKT CHRONIŁY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.	