

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 06.03.2020 r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” - nr sprawy 13/PN/2020.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

## **Pytanie nr 1:**

„W związku z zaplanowaniem na dzień 10.02.2020 r. wizji lokalnej w przedmiocie niniejszego przetargu, wnosimy o przesłanie protokołu z wizji (w tym listę zadanych pytań, wyjaśnienia Zamawiającego składane w trakcie wizji, liczbę podmiotów uczestniczących w wizji), z uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim potencjalnym wykonawcom, dostępu do takiego samego zakresu informacji. Informacje te stanowią wyjaśnienie treści SIWZ i jako takie winny zostać udostępnione chociażby w trybie art. 38 Pzp.”

***Odp. Zamawiającego:*** Zamawiający informuje, iż wizji lokalnej nie należy utożsamiać z zebraniem wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w art. 38 ust. 3-3a Pzp. Wizja lokalna ustalona na dzień 10.02.2020 r. godz.: 10:00 – spotkanie w holu głównym Szpitala w Ustce była czynnością, którą Zamawiający zalecał (nie wymagał) Wykonawcy do dokonania w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy. Zamawiający nie przewidział możliwości zgłaszania w toku wizji pytań, wobec powyższego nie sporządzono z tej czynności protokołu.

## **Pytanie nr 2:**

„W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu na przebudowę Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12, czy mogą Państwo udostępnić kosztorysy w wersji ath?”

***Odp. Zamawiającego:*** Zamawiający w dniu 20.02.2020r. udostępnił na stronie postępowania kosztorysy w wersji edytowalnej.

## **Pytanie nr 3:**

„Witam czy jest możliwe udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej dotyczy :Przebudowa Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewicza 12 dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

***Odp. Zamawiającego:*** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 4:**

„Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót instalacyjnych(IS,IE) w wersji edytowalnej w pliku ath, pdf?”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.***

**Pytanie nr 5:**

„Projekt IS-Instalacji wody przewiduje wykonanie jej z rur CU. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na rury Al/Pex?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na rury Al/Pex.***

**Pytanie nr 6:**

„Zwracam się z prośbą o określenie standardu wyposażenia białego montażu i armatury sanitarnej?”

***Odp. Zamawiającego: Biały montaż i armatura sanitarna musi spełniać wymagania techniczne, jakościowe i higieniczne i nie być wykluczony z zastosowania w obiektach służby zdrowia.***

**Pytanie nr 7:**

„W przedmiarach W1 Ustka Szpital ETAP I KI w poz. 91u oraz w przedmiarach W1 Ustka Szpital ETAP II KI w poz. 79u jest zapis – dołożenie do istniejących balustrad panelu szklanego w miejscu spoczników. Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowego balustrady. ”

***Odp. Zamawiającego: W związku z dużą przerwą (między słupkami > od 12 cm) w zabudowie szklanej balustrady na wysokości spoczników, należy zabudować ją szkłem w taki sam sposób jak w balustradach schodowych, w ilości zgodnej z opisem na rzutach Projektu wykonawczego.***

**Pytanie nr 8:**

„W dokumentacji branży sanitarnej IS PW na rysunku 08 i 09 jest zapis o wykonaniu i montażu obudów grzejników dla pomieszczeń w salach chorych i pomieszczeń ogólnodostępnych dla pacjentów. W przedmiarach jest do wyceny tylko 43,064 m<sup>2</sup>, co nie odpowiada ilości grzejników w salach chorych i w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla pacjentów. Prosimy o doprecyzowanie, na których grzejnikach należy uwzględnić zabudowy grzejnikowe i podanie ich właściwej ilości.”

***Odp. Zamawiającego: Osłony grzejnikowe są przewidziane w pomieszczeniach łóżkowych, salach dziennego pobytu, na korytarzach, w świetlicy, w pomieszczeniach rehabilitacji, szatni do hydroterapii, salach gimnastycznych. NIE PRZEWIDJE SIĘ OSŁON w łazienkach i wc, pomieszczeniach diagnostycznych, gabinetach lekarskich, dyżurkach pielęgniarskich i lekarskich, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach kriokomory.***

***Parter – 39,4560 m<sup>2</sup> Piętro – 30,8240 m<sup>2</sup> Razem – 70,280 m<sup>2</sup>***

**Pytanie nr 9:**

„W przedmiarach W1 Szpital Ustka ETAP II KI w pozycji 78u jest zapis: Montaż przy drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń oraz wejściach na oddział tabliczek informacyjnych ze stali nierdzewnej kpl. 1. Prosimy o podanie parametrów tabliczek, ilości sztuk.”

***Odp. Zamawiającego: Tabliczki informacyjne mają być wykonane z płyty ze spienionego PCV o wymiarach: szerokość 20 cm wysokość 16 cm i grubość 0,5 cm w ilości sztuk równej ilości występujących drzwi. Treść napisów uzgodniona z Zamawiającym.***

**Pytanie nr 10:**

„Czy całe w stolarnie okiennej i drzwiowej należy wycenić szyby bezpieczne ?”

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 11:**

„Czy w stolarnie okiennej należy wycenić klamki z kluczykiem ?”

***Odp. Zamawiającego: Nie dotyczy, stolarka okienna zewnętrzna poza zakresem przedmiotu zamówienia.***

**Pytanie nr 12:**

„Prosimy o podanie koloru stolarki, witryn D9,D11, D12 i D13.”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z Projektem wykonawczym.***

**Pytanie nr 13:**

„Czy stolarka D9, D11, D12, D13 ma być z kontrolą dostępu? Jeśli tak to prosimy o informacje na temat okuć tej stolarki.”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 14:**

„W dokumentacji w opisie są tabele z opisami pomieszczeń od str. 54 do 101. Są w nich wymienione elementy wyposażenia pomieszczeń. Zamieszczono część kart katalogowych sprzętu oraz do wielu podano parametry techniczne. Czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie i sprzęt ? Jeśli tak, to prosimy o określenie, który sprzęt uwzględnić w wycenie oraz prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót z ilością urządzeń i sprzętu.”

***Odp. Zamawiającego: Wyposażenie medyczne i niemedyczne w tym meble nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania przetargowego.***

**Pytanie nr 15:**

„Część I. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonej dokumentacji projektowej zgodnie z Decyzją nr 81/2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę – załącznik nr 1 do Opz. (wysoki parter i 1 piętro)

Z uwagi, na to, że wizja lokalna dotyczyła jedynie segmentu „B” prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia dotyczy całego zakresu objętego załączoną dokumentacją techniczną.”

***Odp. Zamawiającego: Przedmiot zamówienia dotyczy całego zakresu objętego załączoną dokumentacją techniczną dotyczącą segmentu B i D (PB i PW mylnie oznaczono segment D jako C).***

**Pytanie nr 16:**

„Część I. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonej dokumentacji projektowej zgodnie z Decyzją nr 81/2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę – załącznik nr 1 do Opz. (wysoki parter i 1 piętro)

Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej zgodnie z ilościami wyspecyfikowanymi na zestawieniu i oznaczeniami na rzutach załączonych do dokumentacji projektowej?

Osadzenie nowych okien zostało ujęte w załączonych do SIWZ przedmiarach (etap I element 1.8 oraz etap II element 1.7), jednak ilości stolarki do wymiany nie są zgodne z ilościami z zestawień.

Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu wymiany stolarki dla poszczególnych typów okien i drzwi zewnętrznych.”

**Odp. Zamawiającego:** *W przedmiarach robót (etap I element 1.8 oraz etap II element 1.7) uwzględniono rezygnację z wymiany stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej – na elewacjach, którą należy wyłączyć z zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej załączonej do dokumentacji projektowej – zgodnie z oznaczeniami występującymi na rzutach. Zakres ten będzie realizowany w odrębnym zadaniu pn. Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Ustce.*

**Pytanie nr 17:**

„Część I. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonej dokumentacji projektowej zgodnie z Decyzją nr 81/2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę – załącznik nr 1 do Opz. (wysoki parter i 1 piętro)

Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana parapetów wewnętrznych?

Osadzenie nowych parapetów zostało ujęte w załączonych do SIWZ przedmiarach (część II element 1.7), jednak ilości parapetów do wymiany nie są zgodne z ilościami wynikającymi z zestawień okien.”

**Odp. Zamawiającego:** *Wymiana parapetów wewnętrznych dla stolarki okiennej zewnętrznej nie wchodzi w zakres zamówienia.*

**Pytanie nr 18:**

„Część I. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonej dokumentacji projektowej zgodnie z Decyzją nr 81/2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę – załącznik nr 1 do Opz. (wysoki parter i 1 piętro)

Czy w zakres zamówienia wchodzi montaż klap dymowych?

Montaż klap dymowych został ujęty w załączonych do SIWZ przedmiarach (etap I element 1.4).”

**Odp. Zamawiającego:** *Tak.*

**Pytanie nr 19:**

„Część I. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonej dokumentacji projektowej zgodnie z Decyzją nr 81/2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę – załącznik nr 1 do Opz. (wysoki parter i 1 piętro)

Czy w zakres zamówienia wchodzi montaż drabin wyłazowych?

Montaż drabin wyłazowych został ujęty w załączonych do SIWZ przedmiarach (etap I element 1.4).”

**Odp. Zamawiającego:** *Tak.*

**Pytanie nr 20:**

„Część I. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonej dokumentacji projektowej zgodnie z Decyzją nr 81/2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę – załącznik nr 1 do Opz. (wysoki parter i 1 piętro)

Czy w zakres zamówienia wchodzi wynikające z dokumentacji technicznej (rzuty kondygnacji) ocieplenie pasa elewacji wełną mineralną z wyprawą akrylową w osiach A i K (opis przegrody G)?”

**Odp. Zamawiającego:** *Nie.*

**Pytanie nr 21:**

„Część I. Wykonanie robót budowlanych wg. załączonej dokumentacji projektowej zgodnie z Decyzją nr 81/2019 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę – załącznik nr 1 do Opz. (wysoki parter i 1 piętro)

Czy w zakres zamówienia wchodzi wynikające z dokumentacji technicznej (rzuty kondygnacji) ocieplenie zamurowanych otworów styropianem z wyprawą akrylową w osiach F', 1-M, 5-K', 11-F (opis przegrody E i F)?”

***Odp. Zamawiającego: Nie.***

**Pytanie nr 22:**

„Część II. Wykonanie robót budowlanych w zakresie pomieszczeń budynku „B” znajdujących się na II i III piętrze, na których zlokalizowane będą sale chorych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. Czy standard i schemat robót wykończeniowych ma być zgodny z zaprojektowanym dla części I?

a) Rodzaj glazury, wykładzin i płytek podłogowych, odboi ściennych, listew odbojowych, narożników w komunikacji, wykładziny PCV na ścianach w komunikacji?

***Odp. Zamawiającego: Tak***

b) Sufity podwieszane z płyt GKBI w łazienkach, sufity podwieszane rastrowe w pokojach chorych i komunikacji?

***Odp. Zamawiającego: Sufity podwieszane rastrowe przewidziane są tylko w komunikacji. W łazienkach i pokojach chorych nie występują sufity podwieszane z płyt GKBI – mogą wystąpić lokalne zabudowy instalacji z płyt GKBI.***

c) Osłony na grzejniki z ażurowej lakierowanej płyty MDF w salach chorych i komunikacji?”

***Odp. Zamawiającego:***

***Osłony grzejnikowe są przewidziane w pomieszczeniach łóżkowych, salach dziennego pobytu, na korytarzach, w świetlicy, w pomieszczeniach rehabilitacji, szatni do hydroterapii, salach gimnastycznych. NIE PRZEWIDUJE SIĘ OSŁON w łazienkach i wc, pomieszczeniach diagnostycznych, gabinetach lekarskich, dyżurkach pielęgniarских i lekarskich, pom. gospodarczych, pom. kriokomory.***

***Parter m2 – 39,4560, piętro m2 - 30,8240 RAZEM: 70,280 m2***

**Pytanie nr 23:**

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki drzwiowej oznaczonej w zestawieniu jako „HDF” (typ materiału) w okleinie CPL 0,7 mm, czy mają być one lakierowane? Przy zastosowaniu oklein osiągnięcie dokładnie wymaganego koloru RAL jest niemożliwe, czy zamawiający zgodzi się na kolor okleiny zbliżony do wymaganego RAL?”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

„Ze względu na fakt, że opisane w zestawieniu okna drewniane EI60 i współczynniki do 0,9 są trudne do osiągnięcia, czy zamawiający dopuszcza zamianę materiału okien, które mają być w klasie EI60 na okna aluminiowe o zbliżonym współczynniku do wymaganego?”

***Odp. Zamawiającego: Stolarka okienna klasowa zewnętrzna została wyłączona z zakresu przedmiotu zamówienia.***

**Pytanie nr 25:**

„Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest zakup urządzeń i wyposażenia medycznego wymienionego m.in. w projekcie wykonawczym, Część C (Projekt Architektoniczno-Budowlany), pkt 18.2, takich jak: 1.lampa zabiegowa bezcieniowa, 2. Myjnia dezynfekator do kaczek i basenów, 3-4. Kozetki, 5.parawany, 6.wanna do kąpieli perełkowej, 7. Wanna do hydromasażu, 8. Wirówka kończyn górnych, 9. wirówka kończyn dolnych, 10. Wirówka 4ro komorowa, 11. Lampa, 12. Lampa Bioptron, 13. Aparat do elektroterapii, 14. Aparat do ultradźwięków, 15. Aparat do krioterapii miejscowej, 16. Magnetronic, 17. Terapuls (Diaterma). 18. Laser, oraz pozostałe wyposażenie (również meblowe) opisane w Części C, pkt 21. TABELA WYKOŃCZEŃ.”

***Odp. Zamawiającego: Wyposażenie medyczne i niemedyce w tym meble nie wchodzi w zakres przedmiotowego postępowania przetargowego.***

**Pytanie nr 26:**

„Tabela wykończeń opisuje pomieszczenia na parterze, prosimy o udostępnienie opisu wykończeń dla I piętra oraz II i III piętra.”

***Odp. Zamawiającego: W zakresie Projektu Wykonawczego podano w tabeli opis wykończenia pomieszczeń zarówno dla parteru jak i I piętra - oznaczenie pomieszczeń w tabeli z 1/... - parter a z 2/... to i I piętro. Remontowane piętra II i III w budynku B wykończenie pomieszczeń z uwzględnieniem zakresu wykonywanych robót należy przyjąć analogicznie do rozwiązań przyjętych na kondygnacjach objętych Projektem wykonawczym z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia.***

**Pytanie nr 27:**

„W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna znak I CSK 477/18 z dnia 29.11.2019 r. - opis w załączeniu oraz w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna znak III CKN 629/98 z dnia 27.03.2000 r. - opis w załączeniu, wnosimy o zmianę zapisów w SWIZ w punkcie 16 podpunkt 3 i wykreślenie części zdania zaczynającego się od słów cyt.: „ jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia" oraz o zmianę zapisów w Projekcie Umowy w § 1 ust 6 poprzez zastąpienie obecnego zapisu zapisem o treści jn.:

***„Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót lub opisie przedmiotu zamówienia lub projekcie technicznym lub zostały określone przez Zamawiającego w przedmiarach robót lub opisie przedmiotu zamówienia wartością procentową, a okażą się konieczne do wykonania.***

***Roboty te Wykonawca wykona w oparciu o spisane z Zamawiającym Protokoły Konieczności przy uwzględnieniu parametrów kalkulacyjnych jak w ofercie Wykonawcy i zastosowaniu cen „M” i „S” jak w ofercie. W przypadku braku tych cen w ofercie strony Umowy uzgadniają, że opierać się będą na średnich cenach SEKOCENBUD za ostatni kwartał, a przy ich braku na cenach średnich z hurtowni ze Słupska.”***

Załącznik

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna znak I CSK 477/18 z dnia 29.11.2019 r.

Okoliczności po stronie inwestora uniemożliwiające przystąpienie do robót budowlanych

Do obowiązków inwestora w umowie o roboty budowlane należą wymagane przez właściwe przepisy czynności związane z przygotowaniem inwestycji, w szczególności przekazanie terenu budowy wykonawcy, ale też uzyskanie wszystkich stosownych pozwoleń publicznoprawnych, które konieczne są do legalnego prowadzenia robót budowlanych (art. 647 in fine KC). O tym, czy pozwolenia takie

zostaną uzyskane decydują zwykle właściwości terenu budowy, do którego inwestor ma tytuł upoważniający go do dysponowania nim na cele budowlane. Teren, na którym inwestor zamierza realizować inwestycję może zmienić właściwości fizyczne, gdy chodzi o jego zdolność do prowadzenia na nim robót budowlanych. Zmianie może ulec także jego status prawny, według którego należy oceniać dopuszczalność realizowania na nim robót budowlanych. Brak takich właściwości terenu, które warunkują prowadzenie na nim procesu inwestycyjnego jest okolicznością dotyczącą inwestora i jego obciążającą. Na wykonawcy ciąży w tym zakresie wyłącznie obowiązki określone w art. 651 KC, a zatem jeśli dostrzeże wady dokumentacji, terenu budowy, maszyn i urządzeń, które - dostarczone przez inwestora - nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, ma obowiązek powiadomić o tym inwestora, do którego należy usunięcie przeszkód do wykonania umowy.

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna znak III CKN 629/98 z dnia 27.03.2000 r.

Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 KC).

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza jedynie zmianę zapisów § 1 ust 6 Projektu Umowy w poniższym brzmieniu: „Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót lub opisie przedmiotu zamówienia lub projekcie technicznym lub zostały określone przez Zamawiającego w przedmiarach robót lub opisie przedmiotu zamówienia wartością procentową , a okażą się konieczne do wykonania. Roboty te Wykonawca wykona w oparciu o spisane z Zamawiającym Protokoły Konieczności przy uwzględnieniu parametrów kalkulacyjnych jak w ofercie Wykonawcy i zastosowaniu cen „M” i „S” jak w ofercie. W przypadku braku tych cen w ofercie strony Umowy uzgadniają, że opierać się będą na średnich cenach SEKOCENBUD za ostatni kwartał, a przy ich braku na kwotach uzgodnionych między stronami.”*

*W pozostałym zakresie o którym mowa w powyższym pytaniu zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 28:**

„Projekt IS-Instalacji wody przewiduje wykonanie jej z rur CU. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na rury Al/Pex?”

**Odp. Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na rury Al/Pex.*

**Pytanie nr 29:**

„Zwracamy się z prośbą o określenie standardu wyposażenia białego montażu i armatury sanitarnej.”

**Odp. Zamawiającego:** *Biały montaż i armatura sanitarna musi spełniać wymagania techniczne, jakościowe i higieniczne i nie być wykluczony z zastosowania w obiektach służby zdrowia.*

**Pytanie nr 30:**

„W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej.

Prośbę motywujemy faktem, że z powodu zbieżności pilnych obowiązków służbowych z terminami odbytych już wizji lokalnych nie mogliśmy w nich uczestniczyć, natomiast chcielibyśmy rzetelnie przygotować ofertę.

Jeżeli Państwa decyzja w tej sprawie będzie przychylna, proponujemy dzień 03.03.2020r. w godzinach przedpołudniowych.”

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyznaczył termin wizji dodatkowej zgodnie z informacją na stronie internetowej.***

**Pytanie nr 31:**

„..... prosi o przesunięcie terminu składania na dzień 12.03.2020 r. z uwagi na złożoność tematu i konieczność wyceny wielu urządzeń”

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z modyfikacją z dnia 02.03.2020 roku.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.03.2020 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak