

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
ROBOTY BUDOWLANE W POMIĘSZCZENIACH PIWNICZNYCH W BUDYNKU 4G I NA ELEWACJI WIATY		
Identyfikator kosztorysu: 09.06.2020 KOSZTORYS AKTUALNY 4G I WIATY		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2020-06-16 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty rozbiórkowe		
11	KNR-W 4-01 353-10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2	m2	25,60
11	KNR-W 4-01 0348-02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,0000
	1	1,0000	
21	KNR 4-01 212-3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundamenty ponad powierzchnią posadzek,	m3	0,50
31	KNR 4-02 WACETOB 229-5 Demontaż - rura żeliwna kanalizacyjna o średnicy 150 mm na ścianach budynku	m	50,00
41	KNR 4-02 WACETOB 506-5 Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm	m	60,00
51	KNR 4-02 WACETOB 120-1 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	szt	8,00
31	KNR-W 4-01 0331-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3	0,7100
8	KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Ściany	m2	270,0000
9	KNR 4-01 0701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2. Sufity	m2	120,0000
19	KNR 2-01 WACETOB 304-3 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - odspojenie gruntu i przewóz na odległość 10 m, grunt kat.IV-wyrównanie podłoża pod posadzki	m3	17,00
10	KNR-W 4-01 0109-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	20,0000
11	KNR-W 4-01 0109-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km [R=19;M=19;S=19]	m3	20,0000
31u	KNNR 1 0-0 Utylizacja gruzu	m3	20,00
2	Murowe i tynkarskie		
25	KNR 4-01 0304-02 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	2,0000
35	KNR 4-01 303-4 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej, gr.ścianek 1/2 cegły	m2	15,00
	15	15,00	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2020-06-16 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
45	KNR 4-01 306-3	m2	12,00

	Przymurowanie do ościeży lub powierzchni ścian, ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.1 cegły		
55	KNR 9-19 0101-01 Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 85 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby	36,0000
65	KNR 4-01 0621-05 Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	948,8000
75	KNR AT-32 0105-01 Ręczne przygotowanie podłoża - gruntowanie ścian	m2	948,8000
85	KNR AT-32 0102-02 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm	m2	948,8000
95	KNR 4-01 0622-05 Dwukrotne odgrzybianie stropów o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2	339,3000
105	KNR AT-26 0201-03 Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia. Sufity	m2	339,3000
115u	KNR 4-01 WACETOB 0-0 Montaż nowych krętek wentylacyjnych	szt.	52,00
3	Montaż drzwi, okien i balustrad		
74	KNR-W 2-02 1039-03 Okna aluminiowe wewnętrzne o powierzchni ponad 2.0 m2: • okno aluminiowe • kolor biały RAL 9003 • okno dwudzielne, otwieralne gilotynowe zgodnie z powyższym rysunkiem • góra parapetu na wys. 100cm, parapet z białego konglomeratu RAL 9003 • klasa odporności pożarowej EI15	m2	2,4000
125	KNR 0-19 1023-12 Montaż drzwi stalowych z obróbką osadzenia	m2	23,2000
135	KNR 0-19 1023-12 Montaż drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych EI60 z obróbką osadzenia	m2	2,4000
145	KSNR 2 1201-1 Balustrady schodowe z prętów stalowych, z pochwytem drewnianym, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	m	8,50
4	Posadzki		
155	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1127-2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 z zaprawy cementowej gr.2 cm zatarte na gładko	m2	339,30
165	KNR-W 4-01 601-1 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe - wykonanie izolacji z folii polietylenowej gr 0.20 mm	m2	339,30
175	KNR 2-02 609-3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa gr. 10 cm	m2	339,30
185	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1129-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 z zaprawy cementowej gr.2.5 cm zatarte na ostro	m2	339,30

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2020-06-16

str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
195	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1129-3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 dodatek za zmianę grubości o 3.5 cm [R=4;M=4;S=4]	m2	339,30
5	Okładziny ceramiczne		
205	KNR AT-23 0101-01	m2	48,0000

	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża		
	48	48,0000	
215	KNR AT-23 0101-02 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2	48,0000
225	ZKNR C-2 0506-02 Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym - 11-30 płytek na 1 m2, wraz z wykonaniem cokołów [R=1.16;M=1.16;S=1.16]	m2	48,0000
6	Malowanie pomieszczeń		
235	NNRNKB 202 1134-01 (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m2	339,3000
245	NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m2	1 108,0900
255	KNR-W 2-02 1510-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	1 288,1000
265	KNR 9-21 101-3 Mechaniczne mycie posadzek na mokro po robotach budowlanych.	m2	339,30
7	ROBOTY SANITARNE		
275u	KNNR 3 0-0 Wykonanie centralnego ogrzewania rurowego otokowego.	kpl	1,00
8	ROBOTY ELEKTRYCZNE		
285u	KNNR 2 2-1 Wykonanie oświetlenia sufitowego i ściennego natynkowego w pomieszczeniach piwnicznych wraz z rozprowadzeniem instalacji zasilającej lampy.	kpl	49,00
295u	KNNR 2 2-2 Montaż gniazd 230V na ścianie korytarza wraz z rozprowadzeniem instalacji zasilającej.	kpl	15,00
9	ROBOTY BUDOWLANE NA ELEWACJI WIATY		
92	KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	445,1000
102	KNR-W 4-01 205-5 Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	msc	12,00
100	KNR AT-31 0102-03 Przyklejanie płyt styropianowych wyrównujących powierzchnię ściany o gr. do 5 cm -murek żelbetowy	m2	44,0000
101	KNR AT-31 0101-06 Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach, słupach i ryglach	m2	185,7000
103	KNR AT-31 0702-01 Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego-słupy i rygle	m	137,0000
106	KNR AT-31 0504-01 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2	185,7000

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2020-06-16

str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
107	KNR AT-31 0504-03 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy - wykonany ręcznie na ścianach	m2	185,7000
110	KNR AT-31 0505-01 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach-cokół	m2	10,0000
111	KNR 4-01 1204-3 Malowanie farbami silikatowymi dwukrotnie elewacji tynków gładkich-płyty panwiowe	m2	260,0000
122	KNR 2-02 507-2 Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - murek żelbetowy	m2	20,30

133	KNR 2-02 1605-3 Rusztowania wewnętrzne rurowe 1-pomostowe o wys.do 7 m do robót wykonywanych na sufitach	m2	130,00
----- Koniec wydruku -----			