





STOPA F-1




180x180, 11 szt.



WYKAZ ZBROJENIA								
Śc	Długość całkowita [m]							
	A-0		A-III/V BSt500S					
	6	8	8	10	12	16	20	25
0					897,6			
0						330		
6			240,2					
			396,5					
6			278,9					
0					126			
	0	0	915,6	0	1024	330	0	0
	0,222	0,395	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
	0	0	361,7	0	909	521,4	0	0
[kg]	0		1792					
	1792							

STOPA F-2

220x220, 1 szt.



UWAGA:
W FUNDAMENTACH ZAKOTWIĆ
ŚRUBY WG RYS. K-15

UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI
4. IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU ARCH.
5. FUNDAMENTY WYKONAĆ NA PODKŁADZIE BETONU CHUDEGO C8/10

KONSTRUKCJA

1. BETON C25/30
2. STAL ZBROJENIOWA B500SP
3. OTULINA: DOLNA Cnom=50mm POZOSTAŁA Cnom=30mm

POSADOWIENIE

1. GRUNTY NIENOŚNE USUNĄĆ
2. POSADOWIENIE NA GRUNTACH RODZIMYCH WARSTWY IIa
3. GRUNTY WARSTWY IIa DOGĘŚCIĆ DO IS>0,98
4. POZIOM POSADOWIENIA DOPASOWAĆ DO POZIOMU FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

POZIOMY

- 5,77m n.p.m. - POZIOM WYKOŃCZENIA NAWIERZCHNI WEWNĄTRZ PATIO
- 4,33m n.p.m. - POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW

NAZWA PROJEKTU

ROZBUDOWA BUDYNKU FILII
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM.
JANUSZA KORCZAKA- BUDOWA
ZADASZENIA PATIO

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA;
OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.
JANUSZA KORCZAKA W ŚLUPSKU SP. Z O.O.;
UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 ŚLUPSK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe Wojciech Ostrowski
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje@gmail.com

BRANŻA

KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0008/P00K/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/P00K/08
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁA

mgr inż. MARTYNA GRUSZEWSKA

NAZWA RYSUNKU

PATIO
FUNDAMETNY F-1, F-2

DATA

01/2021

SKALA

1:20

WERSJA RYSUNKU

PWZ-1

FORMAT

A3

NR RYSUNKU

K-11