

UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI
4. IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA FUNDAMENTÓW WG PROJEKTU ARCH.
5. FUNDAMENTY WYKONAĆ NA PODKŁADZIE BETONU CHUDEGO C8/10

KONSTRUKCJA
1. BETON C25/30
2. STAL ZBROJENIOWA B500SP
3. OTULINA: DOLNA Cnom=50mm
   POZOSTAŁA Cnom=30mm

POSADOWIENIE
1. GRUNTY NIENOŚNE USUNĄĆ
2. POSADOWIENIE NA GRUNTACH RODZIMYCH WARSTWY IIa (Pd)
3. GRUNTY WARSTWY IIa DOGĘŚCIĆ DO IS>0,98
4. POZIOM POSADOWIENIA DOPASOWAĆ DO POZIOMU FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH

POZIOMY
5,77m npm - POZIOM WYKOŃCZENIA NAWIERZCHNI WEWNĄTRZ PATIO
4,33m npm - POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW

NAZWA PROJEKTU
ROZBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA- BUDOWA ZADASZENIA PATIO

LOKALIZACJA INWESTYCJI
UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA;
OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O;
UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Studio Projektowe Wojciech Ostrowski
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: ostrowski.konstrukcje@gmail.com

BRANŻA
KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0008/POOK/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ
mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/POOK/08
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁA
mgr inż. MARTYNA GRUSZEWSKA

NAZWA RYSUNKU
PATIO
RZUT FUNDAMENTÓW

DATA	SKALA	WERSJA RYSUNKU
01/2021	1:50	PWZ-1
FORMAT		NR RYSUNKU
610x510		**K-8**

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odsępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
© This drawing is copyright