

WYKAZ STALI							
Nr	Przekrój [mm]	Długość [m]	Ilość [szt.]	M. jedn. [kg/m]	Masa 1szt. [kg]	Masa łączna [kg]	STAL gatunek
1	IPE 160	4,436	2	15,80	70,09	140,18	S235
2	RP 200x100x4	3,426	3	18,01	61,70	185,11	S235
3	BL.12x200	0,220	3	19,20	4,22	12,67	S235
4	BL.12x300	0,140	3	28,80	4,03	12,10	S235
Razem			kg	350,05			
Dodatek 1,8 % na spoiny			kg	6,30			
Masa łączna			kg	**356**			

UWAGI
1. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM KONSTRUKCJI
4. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE SYSTEMOWYMI POWŁOKAMI MALARSKIMI.
5. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGAŃ POŻAROWYCH WG ARCH.

KONSTRUKCJA
1. STAL KSZTAŁTOWA: S235
2. SPOINY PACHWINOWE a=4
3. SŁUPY KOTWIĆ DO ISTNIEJĄCEJ ŁAWY FUNDAMENTOWEJ.

NAZWA PROJEKTU

ROZBUDOWA BUDYNKU FILII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA- BUDOWA ZADASZENIA PATIO

LOKALIZACJA INWESTYCJI

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA;
OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANUSZA KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O;
UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe Wojciech Ostrowski
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: wojciech.ostrowski@kbwo.pl

BRANŻA

KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0008/POOK/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/POOK/08
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁA

mgr inż. MARTYNA GRUSZEWSKA

NAZWA RYSUNKU

PRZEBUDOWA
BELKA B-1

DATA	SKALA	WERSJA RYSUNKU
01/2021	1:20	PWZ-1

FORMAT	NR RYSUNKU
A3	**K-2**

© Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
© This drawing is copyright