

NAZWA ZAMÓWIENIA :

Wykonanie 5 – letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu przy placu Teatralnym 1-3” wraz z pomiarami elektrycznymi, badaniem instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz instalacji niskoprądowych i wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”

Wykaz instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynkach Teatru.

Lp.	Określenie badań	Budynek Nr 1 Dom Aktora	Budynek nr 2 Portiernia	Budynek nr 3 Administracyjny	Budynek nr 4 Scena Duża i Widownia	Budynek nr 5 Zaplecze Sceniczne i Garderoby	Budynek nr 6 Sceny Kameralnej	Budynek nr 7 Magazynu i Kotłowni	Budynek nr 8 Stołarnia i Magazyn Kostiumów	Budynek nr 9 Wiata Magazynowa	Budynek nr 10 Garaż	Oświetlenie zewewnętrzne	RAZEM
		Orientacyjna ilość obwodów / urządzeń / punktów pomiarowych											
1	Badanie ochrony przeciwporażeniowej	282	16	451	456	257	264	136	127	16	2	80	2087
2	Badanie obwodu 1-fazowego	45	4	54	231	17	188	21	20	6	2	6	594
3	Badanie obwodu 3-fazowego	15	3	28	46	2	15	8	23	2	-	2	144
4	Pomiar i badanie wyłącznika różnicowo – prądowego	23	3	22	23	16	5	20	7	-	-	2	97
5	Sprawdzenie działania wyłączników głównych zasilania elektrycznego	2	1	1	6	1	1	-	2	-	-	2	16
6	Zasilanie modułu przeciwpożarowego – Transformator 230/24V	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	5
7	Badanie samoczynnego wyłącznika zasilania przeciwpożarowego	1	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	8
8	Badanie silników elektrycznych	-	-	4	5	-	-	10	7	-	-	-	26
9	Badanie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego	8	-	23	30	4	13	-	4	-	-	-	24
10	Badanie instalacji odgromowej	4	-	4	4	0	4	6	5	4	-	-	31

Uwaga:

Powyższy wykaz instalacji i urządzeń elektrycznych znajdujących się w budynkach Teatru nie jest wykazem szczegółowym dlatego może wystąpić różnica w ilości punktów pomiarowych.