
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłogi scenicznej w budynku Widowni i Dużej Sceny
ADRES INWESTYCJI : Plac Teatralny 1 Wałbrzych 58-300
INWESTOR : Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
ADRES INWESTORA : Plac Teatralny 1 Wałbrzych 58-300
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Stelmach
DATA OPRACOWANIA : 05.2023r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2023r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 300.0	m ²		
			m ²	300.000	
2	KNR-W 4-01 0816-03 analogia	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o pow. ponad 8 m ² / cyklinowanie/ 208.03	m ²	RAZEM	300.000
			m ²	208.030	
3	KNR-W 4-01 1209-06 cena zakładowa	Jednokrotne malowanie farbą do drewna czarny mat o pow. ponad 1.0 m ² / z szpachlowaniem dwukrotnym szpachlą Pafuki Super firmy SOLUSEAL lub innym materiałem o tych samych parametrach/ poz.2	m ²	RAZEM	208.030
			m ²	208.030	
4	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych / lakier bezbarwy matowy dwuskładnikowy z utwardzaczem Ceramic star firmy Aqua-Seal lub innym materiałem o tych samych parametrach technicznych/ poz.2	m ²	RAZEM	208.030
			m ²	208.030	
				RAZEM	208.030