
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji
ADRES INWESTYCJI : Plac Teatralny 1
INWESTOR : Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
ADRES INWESTORA : Pl. Teatralny 1
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. Stelmach
DATA OPRACOWANIA : 02. 2023

ANDRZEJ STELMACH
inż. budownictwa
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej budowlanej
nr ewid. ANF 2/70/83

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02. 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
d.1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
		14.0*14.40	m ²	201.600	
				RAZEM	201.600
2	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków - warstwa wyprawy elewacyjnej - j na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Demontaż ściągów stalowych	szt.		
d.1		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 0-23 0931-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.1		8+11.0*5	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
8	KNR 0-23 0931-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne	m ²		
d.1		8+11.0*5.00	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
9	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
d.1		14.42*11.0	m ²	158.620	
				RAZEM	158.620