

Z2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACJI OGRZEWczyCH – ETAP II

UWAGI

1. Niniejsze zestawienie należy rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym oraz rysunkami.
2. Zestawienie zawiera podstawowe urządzenia i materiały dodatkowo należy przewidzieć również wszystkie elementy, wynikające z wymogów zawartych w pozostałych częściach dokumentacji, które są niezbędne do prawidłowego zamocowania i późniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji instalacji.
3. Podane ilości należy zweryfikować w oparciu o rysunki i opis techniczny.
4. Pozycje, w których nieokreślona ilości materiałów należy je przyjąć na podstawie rysunków.

Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
Rury wielowarstwowe z polipropylenu stabilizowanego perforowaną wkładką aluminiową			
PN20	Ø20	30	m
Otuliny PU $\lambda=0,036$ W/mK (20°C)			
	Dwew=20mm	30	m