

Z3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSALACJI HYDRANTOWEJ – ETAP II

UWAGI

1. Niniejsze zestawienie należy rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym oraz rysunkami.
2. Zestawienie zawiera podstawowe urządzenia i materiały dodatkowo należy przewidzieć również wszystkie elementy, wynikające z wymogów zawartych w pozostałych częściach dokumentacji, które są niezbędne do prawidłowego zamocowania i późniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji instalacji.
3. Podane ilości należy zweryfikować w oparciu o rysunki i opis techniczny.
4. Pozycje, w których nieokreślona ilości materiałów należy je przyjąć na podstawie rysunków.

Lp.	OPIS	ILOŚĆ
1.	Rura przewodowa (DN32) S-OC-42.4 x 3.2-12X wraz z kształtki, mat. uszczelniającymi, zawieszzeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwyty	10m
2.	Rura przewodowa (DN25) S-OC-33.7 x 3.2-12X wraz z kształtki, mat. uszczelniającymi, zawieszzeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwyty	10 m
3.	Hydrant wewnętrzny podtynkowy na wąż półsztywny DN25 (podłączenie od góry), zawór hydrantowy DN25; wąż półsztywny dł. 30 m; . Kolor wg palety RAL lub ze stali nierdzewnej- do ustalenia z Inwestorem wraz z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz zabudową	1 kpl.
4.	W przypadku złego stanu technicznego wymiana na nowy hydrantu wewnętrznego podtynkowego na wąż półsztywny DN25 (podłączenie od góry), zawór hydrantowy DN25; wąż półsztywny dł. 30 m; . Kolor wg palety RAL lub ze stali nierdzewnej- do ustalenia z Inwestorem wraz z materiałami montażowymi i uszczelniającymi oraz zabudową	1 kpl.
5.	Znakowanie rurociągów	1 kpl.
6.	Podwieszenia dla rurociągów	1 kpl.
7.	Próby szczelności i płukanie instalacji	1 kpl.
8.	Inne elementy ujęte na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w niniejszym zestawieniu.	1 kpl.