

1. Prace demontażowe i wyburzeniowe.

Pom. 2 i 2a		WARTOŚĆ PRAC
demontaż starej wykładziny podłogowej PCV	29,0 m ²	
demontaż starych drzwi z ościeżnicami		
a) drzwi wejściowe do pom. 2a	1 szt.	
b) drzwi wejściowe do pom. 2	1 szt.	
c) drzwi wejściowe zew. do pom. 2a	1 szt.	

Pom. 3 i 4		WARTOŚĆ PRAC
wyburzenie ścianek działowych gr. 12 cm	8,0 m ²	
demontaż drzwi wew. szer. 80 cm wraz z ościeżnicą	2 szt.	
wyburzenie płytek ceramicznych na ścianach	15,0 m ²	
wyburzenie płytek ceramicznych na podłodze	10,0 m ²	
demontaż starego sufitu kasetonowego	10,0 m ²	

Pom. 1		WARTOŚĆ PRAC
demontaż starej wykładziny podłogowej PCV	18,0 m ²	
demontaż drzwi wejściowych (szer.80)	1 szt.	
demontaż sufitu podwieszonego kasetowego	18,0 m ²	

RAZEM