

2. Prace montażowe

pomieszczenie nr 1		WARTOŚĆ PRAC
renowacja ściany (wyrównanie, szpachlowanie, malowanie 2 x farbą emulsyjną)	40,0 m ²	
montaż drzwi wew. (szer.80) szklane profil AL.	1 szt.	
montaż sufitu podwieszonoego (kasetonowy) typ OWA	18,0 m ²	
montaż podłogi (PCV o b. dużym natężeniu ruchu typ Tarkett Optima)	18,0 m ²	

pomieszczenie nr 2 i 2a		WARTOŚĆ PRAC
renowacja ściany (wyrównanie, szpachlowanie, malowanie 2 x farbą emulsyjną)	105,0 m ²	
montaż drzwi wew. (szer.80) szklane profil AL.	1 szt.	
montaż drzwi wew. (szer.80) pełne wytłumienie wejście do pom. 2a	1 szt.	
montaż podłogi (PCV o b. dużym natężeniu ruchu typ Tarkett Optima)	29,0 m ²	
zamurowanie otworu drzwiowego (na zewnątrz) z ociepleniem styropianem gr. 8 cm, tynk mineralny od zewn trztynek gipsowy od wewnątrz	2,0 m ²	

pomieszczenie nr 4 (WC)		WARTOŚĆ PRAC
montaż ścianki gr.10 cm GK	4,0 m ²	
montaż drzwi (szer. 80) , pełne z kratką went	1 szt.	
ułożenie płytek ceramicznych na ścianie do h=2m	12,0 m ²	
ułożenie terakoty na podłodze	3,0 m ²	
montaż sufitu typ OWA	3,0 m ²	

pomieszczenie nr 3 (korytarz, aneks kuchenny)		WARTOŚĆ PRAC
renowacja ściany (wyrównanie, szpachlowanie, malowanie 2 x farbą emulsyjną)	28,0 m ²	
ułożenie płytek ceramicznych na ścianie	2,0 m ²	
ułożenie terakoty na podłodze	7,0 m ²	
montaż sufitu typ OWA	7,0 m ²	

RAZEM