PRZEKRÓJ A–A 1:50



A.
MEMBRANA DACHOWA Z TWORZYWA
STYROPIAN EPS 200 GR. 25,0 cm
PAROIZOLACJA 2xFOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTY ŻELBETOWE KANAŁOWE GR. 24,0cm
TYNK CEM.–WAP. GR. 1,5 cm

B.
MEMBRANA DACHOWA Z TWORZYWA
STYROPIAN EPS 200 GR. 25,0 cm
PAROIZOLACJA 2xFOLIA POLIETYLENOWA
PŁYTY ŻELBETOWE KANAŁOWE GR. 24,0cm
STROP PODWIESZANY G–K NA RUSZCIE

C.
POSADZKA Z TERAKOTY
SZLICHTA BETONOWA GR. 4,0cm
STYROPIAN EPS 100 GR. 10,0 cm
2XFOLIA POLIETYLENOWA
PODKŁAD BET. C8/10 GR. 15.0cm
PODSYPKA PIASK. GR. 15.0cm

arch-dem
BIURO PROJEKTOWE
Plac Szkolny Dwór 28
21–500 Biała Podlaska
tel. (0–83) 342–00–36

RYSUNEK	PRZEKRÓJ A–A		
OBIEKT	"Filtr epidemiologiczny" Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej		
LOKALIZACJA	Biała Podlaska, działki nr geod. 2005/43, 2005/44, 2005/47		
INWESTOR	Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Koszykowa 16		
SPECJALNOŚĆ	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski	259/BP/85 spec. archit.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Marek Tesławski	18/62 spec. archit.	
ASYSTENT	mgr inż. Rafał Kopeć		
BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS. 5
BUDOWLANA	VII.2014 r.	1:50	