


WIEŻBA DACHOWA 1:50




RZUT WIEŻBY 1:50


PRZESZCZYN 1:50

WYKAZ DREWNA

Nr	NAZWA ELEMENTU	PRZESZCZYN (m <sup>2</sup> )	DLUGOSZ (m)	ILOSZ (szk.)	DL. CAŁKOWITA (m)	OBJĘTOŚĆ (m <sup>3</sup> )
Kn1	KROKIEW NARÓŻNA	6.3*16	2.87	4	11.48	0.116
K1	KROKIEW	6.3*16	6.57	30	197.10	1.987
K2	KROKIEW	6.3*16	5.82	4	23.28	0.235
K3	KROKIEW	6.3*16	5.09	4	20.36	0.205
K4	KROKIEW	6.3*16	4.68	4	18.72	0.189
K5	KROKIEW	6.3*16	2.92	2	5.84	0.059
K6	KROKIEW	6.3*16	1.85	4	7.40	0.075
M1	MURŁATA	14*14	16.74	2	33.48	0.656
Pd1	PODWALNA	16*16	15.10	2	30.20	0.773
P11	PALEW	12*16	16.74	2	33.48	0.643
KL1	KLESZCZE	2x3.2*16	4.22	6	25.32	0.259
N1	NADBITKA	3.2*16	0.89	15	13.35	0.068
S1	SLUPKI	12*12	2.14	12	25.68	0.370
Z1	MECZ	10*10	1.05	24	25.20	0.252
RAZEM						5.887



ŚCIANA STOLCOWA 1:50



ELEMENTY WIEŻBY POMALOWAĆ  
DWA RAZY PREPARATEM SOLNYM.

UWAGA:

DANE W WYKAZIE DREWNA SĄ PODANE JAKO WYMIARY RZECZYWISTE.  
NALEŻY DOLICZYĆ +15 % WARTOŚCI PODANYCH ELEMENTÓW  
KONSTRUKCYJNYCH PRZY ZAMAWIANIU MATERIALU.

<b>"RING" Dawid Bujnicki</b>				18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5	
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	BZ/27/2		Data:	maj 2012r
Sprawdzający:	mgr inż. Stanisław Trasko	BT/102/79		Stadium:	Projekt Techniczny
Współpraca:				Bransz:	Konstr.
Nr projektu:	Investor: Gmina Zambrów				
Pr/SUW:	Zadanie: Budowa SUW w miejscowości Łasie Dąbki.				
	głm. Zambrów				
Skala:	Obiekt: SUW w miejscowości Łasie Dąbki			Nr rysunku:	K7
1:50	Tytuł rysunku: Wieża dachowa				