

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. o	Ilość robót
1	45453000-7	<b>Roboty budowlane remontowe</b>		
2		Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej, wykucie otworu na drzwi	m3	1,0*2,05*0,25 = 0,51
3		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,3*2,2 = 7,26
4		Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości ponad 1 cegłą	otw.	2
5		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 150 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową + izolacja	m	2
6		Zamurowanie przebić w ścianach o powierzchni do 0,1m2 z cegieł o grub. Ponad 1 ceg. po zamontowaniu kanału wentylacyjnego. Wykonanie tynku na zamurowaniu.	otw.	2
7		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 25 km	m3	0,51 + 0,1 = 0,61
8		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01wypeł weł gr 50mm	m2	3,3*2,7 = 8,91
9		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem.	m2	3,3*2,2+3,3*0,7+2,2*0,7+2,2*0,7 = 12,65
10		Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	3,3*2,7+3,3*2,7 = 17,82
11		Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNIGRUNT" lub równoważnym - powierzchnie pionowe	m2	(3,3*2,2)*2+3,3*0,7+2,2*0,7+2,2*0,7 = 19,91
12		Licowanie ścian płytkami Gat I z kamieni sztucznych 25x40 lub zaakceptowany inny wymiar na zaprawie klejowej (Opoczno, Cersanit lub równoważne)	m2	3,3*2,0+3,3*2,0+2,2*2,0+1,3*2,0 = 20,2
13		Uszczelnienie powierzchni mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną, płynna folią na powierzchniach poziomych bez wkładki z włókny	m2	3,3*2,2 = 7,26
14		Samopoziomujące masy wewnątrz budynków pod posadzki z kamieni sztucznych - wylewka korygująca - wyrównująca grub do 20mm	m2	3,3*2,2 = 7,26
15		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES szkliwiony Gat I o parametrach: wym. 30x30 cm lub inny zaakceptowany - klasa ścieralności PEI V - antypoślizgowość min.R12 - nasiąkliwość 3 do 6% - wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 45N/mm2 na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	3,3*2,2 = 7,26
16		Montaż ościeżnic stalowych systemowych regulowanych typu Porta , lakierowanych wykończonych fabrycznie	szt	1

17		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych laminat CPL z kratką wentylacyjną, klamkami ,zamkami kpl.	szt.	1
18		Ścianki sanitarne systemowe o ramach aluminiowych z wypełnieniem płyta HPL 12mm z drzwiami ( kpl) przeświet nad podłoga 15cm - kolor biały (s*g*H) (1,0*1,5*2,0)	kpl.	2
19		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m2	3,3*2,2+3,3*0,7+2,2*0,7+2,2*0,7 =12,65
20		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi płyt gipsowo-kartonowych	m2	3,3*2,7+3,3*2,7 = 17,82
<b>2</b>	<b>45330000-9</b>	<b>Instalacje wodnokanalizacyjne i sanitarne</b>		
21		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratą ze stali nierdzewnej - śr. 50 mm z podłączeniem do istniejącego leżaka ks	szt	1
22		Montaż przepływowego jednofazowego ogrzewacza wody wraz z baterią umywalkową np.Biawar typ "OSKAR" 5,5kW lub równoważne	kpl.	1
23		WC kompakt stojący np. Koło, Cersanit lub równoważne	kpl.	2
24		Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem pcv z półpostumentem porcelanowym do umywalk np. Koło, Cersanit lub równoważne	kpl.	1
25		Montaż jednofazowego ściennego grzejnika elektrycznego np. PURMO typ Yali Comfort lub równoważny o mocy 1 kW	szt	1
26		Montaż wentylatora łazienkowego z higrostatem (czujnikiem wilgoci), timerem (opóźnieniem czasowym) i wylotem do kanału fi 100mm np. typu Silent 100 CHZ (higrostat) lub równoważny. Z podłączeniem elektrycznym	szt	1
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Instalacja elektryczna</b>		
27		Podłączenie obwodów w istniejącej rozdzielnicy wraz z zabezpieczeniem. Zgodnie z polskimi normami zastosować w obwodach wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.	kpl.	2
28		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	13
29		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o śr. 60mm mocowanych na zaprawie gipsowej	szt.	puszki rozd. - 4szt gniazdo el. - 2 szt łącznik ośw. - 1 szt <b>Łącznie 7 szt</b>
30		Przewody kablowe płaskie układane w tynku - łączny przekroj żył ponad 7,5 do 30mm <sup>2</sup> YDYp 3x1,5mm <sup>2</sup> (grzejnik elektryczny, wentylator łazienkowy, oświetlenie, gniazdo elektryczne) zabezpieczenie 16A	m	17
31		Przewody kablowe płaskie układane w tynku - łączny przekroj żył ponad 7,5 do 30mm <sup>2</sup> YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup> do przepływowego ogrzewacza wody zabezpieczenie 25A	m	8,5
32		Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej z ramka pojedynczą	szt.	1

33	Gniazda podtynkowe w puszcze instalacyjnej z ramka pojedynczą	szt	2	
34	zaprawienie bruzd gotową zaprawą cementowo-wapienną o szer. do 25mm	m	13	
35	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1 faza	kpl.	2	
36	Sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych	kpl.	2	
37	Montaż dozowników do mydła np. Merida lub równoważne	montaż	szt	1
	uchwytów do papieru ze stali nierdzewnej		szt	2