

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość robót
1	45453000-7	Roboty budowlane remontowe		
2		Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie cementowo wapiennej, wykucie otworu na drzwi	m3	1,0*2,05*0,25 = 0,51
3		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	3,3*2,2 = 7,26
4		Wykonanie posadzki betonowej gr. 5cm	m2	3,3*2,2 = 7,26
5		Przebiecie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych o grubości ponad 1 cegłą	otw.	2
6		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 150 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową + izolacja	m	2
7		Zamurowanie przebić w ścianach o powierzchni do 0,1m2 z cegieł o grub. Ponad 1 ceg. po zamontowaniu kanału wentylacyjnego. Wykonanie tynku na zamurowaniu.	otw.	2
8		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 25 km	m3	0,51 + 0,1 = 0,61
9		Ścianki działowe z bloczka gazobetonowego typu Siporex grubosci 10cm.	m2	3,3*2,7 = 8,91
10		Skucie istniejących tynków na ścianach	m2	3,3*2,7+2,2*2,7 +1,2*2,7 = 18
11		Wykonanie tynków cementowych na ścianach	m2	(3,3*2,7)*3+2,2*2,7+1,2*2,7= 35,9
12		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem.	m2	3,3*2,2+3,3*2,7+(3,3*0,7)*2+(2,2*0,7)*2 = 23,9
13		Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNIGRUNT" lub równoważnym - powierzchnie pionowe i poziome.	m2	(3,3*2,2)*2+(3,3*2,7)*3 + 2,2*2,7+2,2*0,7 = 48,73
14		Licowanie ścian płytkami Gat I z kamieni sztucznych 25x40 lub zaakceptowany inny wymiar na zaprawie klejowej (Opoczno, Cersanit lub równowazne)	m2	3,3*2,0+3,3*2,0+2,2*2,0+1,3*2,0 = 20,2
15		Uszczelnienie powierzchni mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną, płynna folią na powierzchniach poziomych bez wkładki z włokniny	m2	3,3*2,2 = 7,26
16		Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES szkliwiony Gat I o parametrach: wym. 30x30 cm lub inny zaakceptowany - klasa ścieralności PEI V - antypoślizgowość min.R12 - nasiąkliwość 3 do 6% - wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 45N/mm2 na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	3,3*2,2 = 7,26
17		Montaż ościeżnic systemowych regulowanych typu Porta , lakierowanych wykończonych fabrycznie	szt	1

18		Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych laminat CPL z kratką wentylacyjną, klamkami ,zatkami kpl.	szt.	1
19		Ścianki sanitarne systemowe o ramach aluminiowych z wypełnieniem płyta HPL 12mm z drzwiami (kpl) prześwit nad podłoga 15cm - kolor biały (s*g*H) (1,0*1,5*2,0)	kpl.	2
20		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m2	$3,3*2,7+3,3*2,2+(3,3*0,7)*2+(2,2*0,7)*2$ =23,87
2 45330000-9		Instalacje wodnokanalizacyjne i sanitarne		
21		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką ze stali nierdzewnej - śr. 50 mm z podłączeniem do istniejącego leżaka ks	szt	1
22		Montaż przepływowego jednofazowego ogrzewacza wody wraz z baterią umywalkową np. Biawar typ "OSKAR" 5,5kW lub równoważne	kpl.	1
23		WC kompakt stojący np. Koło, Cersanit lub równoważne	kpl.	2
24		Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem pcv z półpostumentem porcelanowym do umywalk np. Koło, Cersanit lub równoważne	kpl.	1
25		Montaż jednofazowego naściennego grzejnika elektrycznego np. PURMO typ Yali Comfort lub równoważny o mocy 1 kW	szt	1
26		Montaż wentylatora łazienkowego z higrostatem (czujnikiem wilgoci), timerem (opóźnieniem czasowym) i wylotem do kanału fi 100mm np. typu Silent 100 CHZ (higrostat) lub równoważny. Z podłączeniem elektrycznym	szt	1
3 45310000-3		Instalacja elektryczna		
27		Podłączenie obwodów w istniejącej rozdzielnicy wraz z zabezpieczeniem. Zgodnie z polskimi normami zastosować w obwodach wyłączniki ochronne różnicowoprądowe.	kpl.	2
28		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	13
29		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o śr. 60mm mocowanych na zaprawie gipsowej	szt.	puszki rozdz. - 4szt gniazdo el. - 2 szt łącznik ośw. - 1 szt łącznie 7 szt
30		Przewody kablowe płaskie układane w tynku - łączny przekroj żył ponad 7,5 do 30mm ² YDYp 3x1,5mm ² (grzejnik elektryczny, wentylator łazienkowy, oświetlenie, gniazdo elektryczne) zabezpieczenie 16A	m	17
31		Przewody kablowe płaskie układane w tynku - łączny przekroj żył ponad 7,5 do 30mm ² YDYp 3x2,5mm ² do przepływowego ogrzewacza wody zabezpieczenie 25A	m	8,5
32		Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej z ramka pojedynczą	szt.	1
33		Gniazda podtynkowe w puszcze instalacyjnej z ramka pojedynczą	szt	2
34		zaprawienie bruzd gotową zaprawą cementowo-wapienną o szer. do 25mm	m	13

35		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1 faza	kpl.	2
36		Sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych	kpl.	2
37		Montaż dozowników do mydła np. Merida lub równoważne	szt	1
		montaż uchwytyków do papieru ze stali nierdzewnej	szt	2
		montaż lustra o wym. 60x90cm	szt	1