

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Sala Nr 15 - klasa językowa (podział na dwie klasy - na oddział przedszkolny i klasę lekcyjną)	
Dział nr 1.1. Ścianka działowa - dzieląca na dwie klasy	
1. KNR 0-14 2010-0601	
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100-101, z izolacją wewnątrz	
Jednostka: 1 m2	17,8600
3,03*5,66+2,09*0,34	17,8604
Dział nr 1.2. Klasa po lewej stronie - oddział przedszkolny	
2. KNR 4-01 0333-1100	
Przebiecie otworów w ścianach z cegieł. Na zaprawie cementowo-wapiennej. grub. 2 cegły	
Jednostka: 1 szt	2,0000
2	2,0000
3. KNR 2-15 0104-0100	
Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, średnicy nominalnej 15mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	
Jednostka: 1 m	1,0000
1	1,0000
4. KNR 2-15 0107-0100	
Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy średnicy nominalnej 15mm	
Jednostka: 1 szt	2,0000
2	2,0000
5. KNR 2-15 0205-0200	
Rurociągi z PCV o średnicy 50mm na ścianach, łączone metodą wciskową	
Jednostka: 1 m	1,0000
1	1,0000
6. KNR 2-15 0208-0300	
Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o średnicy 50mm, łączone metodą wciskową	
Jednostka: 1 podejście	2,0000
2	2,0000
7. KNR 2-15 0221-0201	
Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	
Jednostka: 1 szt	2,0000
2	2,0000
8. KNR 2-15 0115-0100	
Baterie umywalkowe, zmywakowe, wannowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn=15mm	
Jednostka: 1 szt	2,0000
2	2,0000

Opis robót	Ilość robót
9. KNR 0-12 0829-0100 Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża Jednostka: 1 m2	1,5000
1,0*1,50	1,5000
10. KNR 0-12 0829-0600 Licowanie ścian płytkami na klej. Płytki o wymiarach 20x20cm, układane metodą zwykłą Jednostka: 1 m2	1,5000
1,50	1,5000
11. KNR 5-08 0226-0300 Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach. Mocowanie listew do kołków rozporowych osadzanych w cegle Jednostka: 100 m	0,0600
3*2	6,0000
12. KNR 5-08 0227-0100 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PCV. Przewód kabelkowy w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył. do 7,5 mm ² Cu - sposób układania poziomo Jednostka: 100 m	0,0600
6	6,0000
13. KNR 5-08 0227-0200 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PCV. Przewód kabelkowy w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył. do 7,5 mm ² Cu - sposób układania pionowo Jednostka: 100 m	0,0600
6	6,0000
14. KNR 0-31 0105-0100 Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem. Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej; przepływowych wiszących o mocy do 18kW Jednostka: 1 kpl	2,0000
2	2,0000
Dział nr 1.3. Klasa po prawej stronie	
15. KNR 4-03 0909-0100 Montaż złączy świecznikowych 2 - biegunowych Jednostka: 100 szt	0,0400
2*2	4,0000
16. KNR 5-08W 0204-0300 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój przewodów do 4,0 mm ² Jednostka: 100 m	0,0600
6	6,0000
17. KNR 5-08 0502-0900 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane. Podłoże betonowe, mocowanie na kołkach kotwiących. Ilość mocowań - 2 szt Jednostka: 1 kpl	2,0000
2	2,0000
18. KNR 5-08W 0516-0500 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówek.tunelowych,obudowa z tworzyw sztucz.z kloszem. Oprawy przykręcane o źródle światła do 2x40W - końcowe Jednostka: 1 kpl	2,0000
2	2,0000
Dział nr 2. Adaptacja 2 pomieszczeń na I piętrze po istniejącym przedszkolu - na klasę .	

Opis robót	Ilość robót
19. KNNR 3W 0801-0500 Rozbiórki posadzek. Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów. Analogia - rozbiórka posadzek z paneli. Jednostka: 1 m2	41,7200
4,15*5,02+4,16*5,02	41,7162
20. KNR 4-01 0348-0600 Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z betonu komórkowego - gr.ścianki do 15 cm. zaprawa cem.-wap. Jednostka: 1 m2	15,0600
5,02*3,0	15,0600
21. NNR 7 1134-0101 Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT". Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem "ATLAS UNI GRUNT" Jednostka: 1 m2	42,4700
5,02*8,46	42,4692
22. NNR 7 1130-0201 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Warstwy wyr.i wygł.o gr.5 mm wykonywane w pomieszczo pow.ponad 8m2. z zaprawy "CERESIT" CN 72 Jednostka: 1 m2	42,4700
42,47	42,4700
23. NNR 7 1130-0301 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm. z zaprawy "CERESIT" CN 72 Jednostka: 1 m2	42,4700
42,47	42,4700
24. KNR 2-02 1112-0501 Posadzki z wykładziny rulonowej PCW bez warstwy izolacyjnej na kleju winylowym osakrylowym Jednostka: 1 m2	45,2100
(5,02+0,20)*(8,46+0,20)	45,2052
25. KNR 2-02 1112-0900 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych Jednostka: 1 m2	45,2100
45,21	45,2100
26. KNR 4-01 0705-0100 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na zamurowanych bruzdach. Na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzednio. zamurowane cegłami lub dachówkami szer.pasów do 15cm -wapno suchogasz. Jednostka: 1 m	6,0000
2*3,0	6,0000
27. KNNR 2 1004-0202 Akrylowe tynki dekoracyjne typu Atlas. Tynki szlachetne, mineralne wewnętrzne i zewnętrzne o fakturze rustykalnej Atlas Cermit DR 20, odporne na czynniki atmosferyczne grub. 2mm, zaprawa wyrównująca Atlas Jednostka: 100 m2	0,0090
6,0*0,15	0,9000
28. KNR 0-17 0929-0100 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Nałożenie na podłoże farby gruntującej Ceresit CT 16 - pierwsza warstwa Jednostka: 1 m2	0,9000
6,0*0,15	0,9000
29. KNR 0-17 0929-0300 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa rustykalna Ceresit CT 68, z mieszanki żywiczno-mineralnej wykonywana ręcznie. Wykonywanie wyprawy z tynku rustykalnego Ceresit CT 68 grubości 2,5mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Jednostka: 1 m2	0,9000
6,0*0,15	0,9000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 3. Wysoki parter - klasa nr 17 - z przeznaczeniem na klasę językową	
30. Kalkulacja własna Kalkulacja własna - koszty przeniesienia stolików z instalacją słuchawkową, tablicy interaktywnej i pojecktora z ponownym rozprowadzeniem instalacji elektrycznej i słuchawkowej oraz zakup i montaż rolet okiennych w przewodnicach. Jednostka: szt 1,0000	
Dział nr 4. Dostosowanie wyposażenia łazienek na parterze , do potrzeb oddziału przedszkolnego	
31. KNR 4-02 0224-0100 Wymiana miski ustępowej i sedesu. Miska ustępowa siedzeniowa fajansowa. Wymiana miski ustępowej z normalnej - na niską dla dzieci przedszkolnych Jednostka: 1 szt 1,0000	
	1
	1,0000
32. KNR 4-02 0224-0300 Wymiana miski ustępowej i sedesu. Sedes z tworzywa Jednostka: 1 szt 1,0000	
	1
	1,0000
33. KNR 4-02 0233-0600 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, żeliwnych i PCW. Z rur PCW o średnicy 50mm Jednostka: 1 szt 1,0000	
	1
	1,0000
34. KNR 4-02 0235-0600 Demontaż urządzeń sanitarnych. Umywalka Jednostka: 1 kpl 1,0000	
	1
	1,0000
35. KNR 2-15 0221-0201 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo. Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego Jednostka: 1 szt 1,0000	
	1
	1,0000