

Data opracowania: 2018-09-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

Adres inwestycji: STARE KRAJEWO GMINA ZAMBRÓW

Zamawiający: BSE DANIEL KACZYŃSKI, ZAMBRÓW UL. SITARSKA 18

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. PRZYŁĄCZE KABLOWE	
1. KNNR 5 0701-0200 Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III Jednostka: 1 m3	5,7600
2. KNNR 5 0724-0200 Wykopy pionowe ręczne, dla urządzenia przeciskowego, wraz z ich zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV Jednostka: 1 m3	3,0000
3. KNNR 5 0723-0100 Przewierthy mechaniczne dla rur pod obiektami. Za pierwszą rurę o średnicy do 100mm Jednostka: 100 m	0,0800
4. KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Jednostka: 100 m	0,1800
5. KNNR 5 0707-0200 Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 1,0kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW Jednostka: 100 m	0,1800
6. KNNR 5 0711-0200 Układanie kabli w tunelach - ręcznie. Kabel o masie do 1,0kg/m Jednostka: 100 m	0,0800
7. KNNR 5 0717-0201 Układanie kabli na słupach betonowych. Kabel układany bezpośrednio na słupie o masie do 1,0kg/m, objęmk Krotność = 2 Jednostka: 100 m	0,0800
Dział nr 2. NAPONIETRZNA LINIA OŚWIETLENIOWA	
8. KNNR 5 0901-0100 Montaż i stawianie słupów linii naponietrznej NN. Słup pojedynczy bez ustrojów, wykopkoparką przedsiębierną 0,15m3 Jednostka: 1 słup	10,0000
9. KNNR 5 0905-0100 Montaż przewodów izolowanych linii naponietrznej typu AsXSn lub podobnych. Linia wykonana przewodem izolowanym o przekroju do 2X25mm2 Jednostka: 1 km	0,3920
10. KNNR 5 1002-0100 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 15kg Jednostka: 1 szt	4,0000
11. KNNR 5 1003-0100 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody 1-żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarni do 4m, bez wysięgnika Jednostka: 1 kpl	4,0000

Opis robót	Ilość robót
<p>12. KNNR 5 1004-0200</p> <p>Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku</p> <p>Jednostka: 1 szt</p>	<p>4,0000</p>
<p>13. KNNR 5 0902-0601</p> <p>Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Bezpiecznik, z podnośnika montażowego samochodowego</p> <p>Jednostka: 100 szt</p>	<p>0,0400</p>