

Piekary Śląskie 24-03-2025

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej

Im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Do Wykonawców


Dot. wyceny wykonania remontu nawierzchni pieszo-jezdných na terenie
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza
Daaba w Piekarach Śląskich

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza
Daaba w Piekarach Śląskich zwraca się z prośbą o szacunkową wycenę robót
budowlanych wskazanych w załączonym obmiarze

Szacunkowa wycena będzie służyła przygotowaniu odpowiedniego budżetu na
wykonanie zadania.

Szacunkowa wycenę należy przesyłać na adres techniczny@urazowka.piekary.pl w
terminie do 07.04.2025r.

Z poważaniem

DYREKTOR






Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 12 cm 1013,10 < sektor 5 > 241,60 < sektor 6 >	m ² m ² m ²	 1 013,10 241,60	
				RAZEM	1 254,70
1.2	KNR 2-31 0805-06 z.o.2. 13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę poz.1.1*45%	m ² m ²	 564,62	
				RAZEM	564,62
1.3	KNR 2-31 0801-03 z.o.2. 13. 9902-01	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 26-75 pojazdów na godzinę poz.1.1*15%	m ² m ²	 188,20	
				RAZEM	188,20
1.4	KNR 2-31 0813-03 z.o.2. 13. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 8,5 + 19,5 + 8,0 + 11,5	m m	 47,50	
				RAZEM	47,50
1.5	KNR 2-31 0813-05 z.o.2. 13. 9902-01	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 8,1 + 8,0	m m	 16,10	
				RAZEM	16,10
1.6	KNR 2-31 0814-01 z.o.2. 13. 9902-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę 6,3 + 19,0 + 11,5 + 10,6	m m	 47,40	
				RAZEM	47,40
1.7	KNR 2-31 0812-03 z.o.2. 13. 9902-01	Rozebranie law pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę poz.1.4*0,09 poz.1.5*0,12 poz.1.6*0,06	m ³ m ³ m ³ m ³	 4,28 1,93 2,84	
				RAZEM	9,05
1.8	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych 2,0*10	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
1.9	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km poz.1.1*0,12 poz.1.2*0,10 poz.1.3*0,12 poz.1.4*0,15*0,30 poz.1.5*0,15*0,35 poz.1.6*0,06*0,20 poz.1.7 poz.1.8*0,10	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 150,56 56,46 22,58 2,14 0,85 0,57 9,05 2,00	
				RAZEM	244,21
1.10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - dalsze 14 km odwozu gruzu Krotność = 14 poz.1.9	m ³ m ³	 244,21	
				RAZEM	244,21
1.11	kalk. własna	Utylizacja gruzu poz.1.9	m ³ m ³	 244,21	
				RAZEM	244,21
2		Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-31 0102-01 z.o.2. 13. 9902-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 50 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę 2,5*9,0 < parking > 0,7*45,5 < wjazd poszerzenie >	m ² m ² m ²	 22,50 31,85	
				RAZEM	54,35

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2	KNR 2-31 0401-05 z.o.2. 13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		45,0 + 6,3 + 10,6 + 19,0 + 3,0 + 11,5 + 19,5 + 8,0 + 11,5	m	134,40	
				RAZEM	134,40
2.3	KNR 2-31 0401-02 z.o.2. 13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę - Rowki pod obrzeża	m		
		poz.1.6	m	47,40	
				RAZEM	47,40
2.4	KNR 2-31 0102-05 z.o.2. 13. 9902-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę - pod zieleńce	m ²		
		120	m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
2.5	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km poz.2.1*0,50 poz.2.2*0,3*0,4 poz.2.3*0,2*0,2 poz.2.4*0,10	m ³ m ³ m ³ m ³	27,18 16,13 1,90 12,00	
				RAZEM	57,21
2.6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - dalsze 14 km odwozu gruzu Krotność = 14 poz.2.5	m ³ m ³	57,21	
				RAZEM	57,21
2.7	kalk. własna	Utylizacja ziemi poz.2.5	m ³ m ³	57,21	
				RAZEM	57,21
3		Podbudowy			
3.1	KNR 2-31 0107-02 z.o.2. 13. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszcze-niem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 26-75 pojazdów na godzinę - po rozbiórkach poz.1.2*0,10 poz.1.3*0,12	m ³ m ³ m ³	56,46 22,58	
				RAZEM	79,04
3.2	KNR 2-31 0107-01 z.o.2. 13. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszcze-niem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 26-75 po-jazdów na godzinę poz.1.1*0,10	m ³ m ³	125,47	
				RAZEM	125,47
3.3	KNR 2-31 0204-03 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0204-04 analogia	Podbudowa z tłuczni kamiennego - warstwa dolna z tłuczni - grubość po zagęszcze-niu 40 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę poz.2.1	m ² m ²	54,35	
				RAZEM	54,35
4		Krawężniki, obrzeża			
4.1	KNR 2-31 0402-04 z.o.2. 13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę poz.4.2*0,09 poz.4.3*0,06	m ³ m ³ m ³	12,10 2,84	
				RAZEM	14,94
4.2	KNR 2-31 0403-03 z.o.2. 13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-kowej 26-75 pojazdów na godzinę poz.2.2	m m	134,40	
				RAZEM	134,40
4.3	KNR 2-31 0407-02 z.o.2. 13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spo-in piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę poz.2.3	m m	47,40	
				RAZEM	47,40
5		Nawierzchnie			
5.1	KNR 0-11 0323-07 analogia	Nawierzchnia parkingu z płyt betonowych grubości 80 mm typu ażur na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 2,5*9,0 < parking >	m ² m ²	22,50	
				RAZEM	22,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.2	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m		
		6,3 + 3,5 + 4,5	m	14,30	
				RAZEM	14,30
5.3	KNR 2-31 1004-04 z.o.2. 13. 9902-01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		poz.1.1	m ²	1 254,70	
		0,7*45,5 < wjazd >	m ²	31,85	
				RAZEM	1 286,55
5.4	KNR 2-31 1004-07 z.o.2. 13. 9902-01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 26-75 pojazdów na godzinę - pod warstwę wiążącą i warstwę ścierną	m ²		
		Krotność = 2	m ²	1 286,55	
		poz.5.3			
				RAZEM	1 286,55
5.5	KNR 2-31 0310-01 z.o.2. 13. 9902-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 26-75 pojazdów na godzinę - mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16W 35/50	m ²		
		poz.5.3	m ²	1 286,55	
				RAZEM	1 286,55
5.6	KNR 2-31 0310-05 z.o. 2.12. 9901-04 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierną asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5 m - mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S 50/70	m ²		
		poz.5.3	m ²	1 286,55	
				RAZEM	1 286,55
5.7	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km środkami transportu o ładowności ponad 5,0 do 10,0 t	t		
		poz.5.3*0,250	t	321,64	
				RAZEM	321,64
5.8	KNR 2-31 1502-02	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0,5 km środkami transportu o ładowności ponad 5,0 do 10,0 t - za każde 0,5 km - dalsze 19,5 km	t		
		Krotność = 39	t	321,64	
		poz.5.7			
				RAZEM	321,64
5.9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych z wymianą na nowe 50 %	szt.		
		17	szt.	17,00	
				RAZEM	17,00
5.10	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych z wymianą na nowe	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
5.11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
5.12	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²		
		poz.2.4	m ²	120,00	
				RAZEM	120,00
6		Oznakowanie poziome i pionowe			
6.1	KNR 2-31 1301-01 z.o.2. 13. 9902-01	Ręczne odnawianie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni i chodniku farbą chlorokauczkową 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		poz.5.6*5%	m ²	64,33	
				RAZEM	64,33
6.2	KNR 2-31 1301-04 z.o.2. 13. 9902-01	Ręczne odnawianie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni i chodniku farbą chlorokauczkową 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		poz.5.6*5%	m ²	64,33	
				RAZEM	64,33
6.3	KNR 2-31 1301-05 z.o.2. 13. 9902-01	Ręczne odnawianie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych i miejsc parkingowych farbą chlorokauczkową 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
		poz.5.6*15%	m ²	192,98	
				RAZEM	192,98

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.4	KNR 2-31 0702-01 z.o.2. 13. 9902-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
6.5	KNR 2-31 0703-01 z.o.2. 13. 9902-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdów na godzinę	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00