

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

„Remonty częściowe w 2023r. nawierzchni utwardzonych na terenie miasta Kłodzka po przekopach związanych z robotami instalacyjnymi „Wodociągów Kłodzkich” Sp. z o.o.”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót określa się jak w założeniach ogólnych i szczegółowych zawartych w Katalogu Nakładów rzeczowych 2-31 „Nawierzchnie na drogach i ulicach” (Wydanie IV 1999 r.).

Szacunkowy zakres rzeczowy odtwarzanych nawierzchni w roku 2023:

1. jezdnie asfaltowe: drogi miejskie - 225 m²/rok
2. jezdnie asfaltowe: drogi powiatowe i krajowe - 30 m²/rok
3. chodnik asfaltowy: 40 m²/rok
4. jezdnie z kostki granitowej (kostka z odzysku): 25 m²/rok
5. chodnik z kostki betonowej (kostka z odzysku): 30 m²/rok
6. chodnik z płyt betonowych (płytki z odzysku): 15 m²/rok
7. krawężnik betonowy (krawężnik z odzysku) : 40 mb/rok
8. obrzeże betonowe (obrzeże z odzysku): 25 mb/rok
9. regulacja pionowa zaworów i hydrantów: 40 szt/rok

Przedmiotowe roboty należy wykonać i skalkulować ceny w następujących technologiach:

1. Remont jezdni asfaltowej na drogach krajowych i powiatowych:
 - wybranie ziemi z wykopu, gr. kat. III na gł. 40 cm wraz z wywozem urobku
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 22 cm
 - wykonanie warstwy wiążącej z masy min.-asfaltowej gr. 4 cm
 - wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfaltowej gr. 4 cm (masa z mieszanki w standardzie I)
2. Remont jezdni asfaltowej na drogach miejskich:
 - wybranie ziemi z wykopu, gr. kat. III na gł. 33 cm wraz z wywozem urobku
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 18 cm
 - wykonanie nawierzchni z masy min.-asfaltowej gr. 5 cm (masa z mieszanki w standardzie II)
3. Remont jezdni z kostki brukowej (kostka z odzysku):
 - wybranie ziemi z wykopu, gr. kat. III. na gł. 38 cm wraz z wywozem urobku
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm
 - wykonanie podsypki cementowo- piaskowej gr. 5 cm
 - ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej 16/18 cm
4. Remont chodnika masą min.-asfaltową:
 - wybranie ziemi z wykopu ,gr. kat. III na gł. 23 cm wraz z wywozem urobku
 - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko
zapytanie ofertowe II/5-ZO/EL/2022 „REMONTY CZĄSTKOWE W 2023r. PO PRZEKOPACH ZWIĄZANYCH Z ROBOTAMI
INSTALACYJNYMI “WODOCIĄGÓW KŁODZKICH” SP. Z O.O. NA TERENIE MIASTA KŁODZKA”

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfaltowej gr. 3 cm
(masa z mieszanki w standardzie II)

5. Remont chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm:

- wybranie ziemi z wykopu, gr. kat. III na gł. 21cm
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm
- wykonanie podsypki cementowo -piaskowej gr. 5 cm
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm

6. Remont chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm:

- wybranie ziemi z wykopu, gr. kat. III., gł. 22 cm wraz z wywozem urobku
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 10 cm
- wykonanie podsypki cementowo -piaskowej gr 5 cm
- ułożenie nawierzchni z płytek betonowych 50x50x7 cm

W pracach przygotowawczych dotyczących robót ujętych w punktach 1 - 6 ująć oznakowanie robót.

W kalkulacji nie ujmować kosztów projektu organizacji ruchu oraz koszty zajęcia pasa drogowego.

Koszty zajęcia pasa drogowego mogą obciążać wykonawcę robót drogowych tylko w przypadku gdy roboty te nie zostaną wykonane w terminie, podanym w ofercie.,

Krawężniki i obrzeża mają być osadzone na ławie betonowej.

Osadzenie krawężników oraz obrzeży betonowych a także regulacja zaworów występować będą w miejscach wykonywanych wykopów, w których odtwarzana będzie nawierzchnia, po robotach instalacyjnych związanych z układaniem sieci wodociągowych lub przyłączy (od wodociągu w ulicy do budynku – przekop poprzeczny). Nie będą więc występować prace przygotowawcze takie jak: obcięcie piłą, rozebranie krawężników, usunięcie podbudowy.

Cenę kalkulować dla sytuacji w której odtworzenie nawierzchni, regulacja zaworów, ewentualne ustawienie krawężników i obrzeży, naprawa chodnika, odbywać się będzie w obrębie jednego przekopu.

Sporządził: Maciej Pluta

KIEROWNIK
działu eksploatacji
i logistyki
mgr inż. Maciej Pluta

PROKURENT
Z-CIA DYREKTORA
mgr inż. Leszek Pietkiewicz

Kłodzko, dnia 08.12.2022 r.