

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45223500-1	NAPRAWA ISTNIEJĄCEJ PŁYTY STROPOWEJ			
1	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych nie malowanych	m ²		
d.1	0101-01	(0,96+0,18+0,26+0,30)*2,50	m ²	4,250	
	pomieszc. nr 7	2,37*2,40	m ²	5,688	
	pomieszc. nr 8	3,22*2,60	m ²	8,372	
	pomieszc. nr 9				
				RAZEM	18,310
2	KNR K-01	Wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia śr. do 12 mm na pow. stropowych	m		
d.1	0105-05	18,31*0,6*14	m	153,804	
				RAZEM	153,804
3	KNR K-01	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m ²		
d.1	0105-08	poz.1	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
4	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. do 12 mm na powierzchniach stropowych powłoką cementowo-polimerową	m		
d.1	0109-03	poz.2	m	153,804	
				RAZEM	153,804
5	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetonowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej	m ²		
d.1	0108-06	poz.1	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
6	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetonowych na powierzchniach sufitowych zaprawą cementowo-polimerową cz.II	dm ³		
d.1	0107-06	18,31*20	dm ³	366,200	
				RAZEM	366,200
7	KNR K-01	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową - gruntowanie	m ²		
d.1	0114-01	poz.1	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
8	KNR K-01	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową	m ²		
d.1	0114-02	poz.1	m ²	18,310	
				RAZEM	18,310
2	45223500-1	WYKONANIE NOWEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ			
9	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.2	0803-03	3,70*3,70+4,20*4,50	m ²	32,590	
				RAZEM	32,590
10	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.2	0803-04	poz.9	m ²	32,590	
				RAZEM	32,590
11	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni betonowych pokrytych powłokami bitumicznymi	m ²		
d.2	0101-03	3,75*3,20+3,20*4,00	m ²	24,800	
				RAZEM	24,800
12	KNR K-01	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne	m ²		
d.2	0113-01	poz.11	m ²	24,800	
				RAZEM	24,800
13	KNR-W 2-02	Płyta żelbetowa 12 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0205-01	(3,75*3,20+3,20*4,00)*0,12	m ³	2,976	
	analogia			RAZEM	2,976
14	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0259-04	0,43	t	0,430	
				RAZEM	0,430
15	KNR 2-31	Wykonanie klinów najazdowych z betonu na płytę żelbetową	m ³		
d.2	0402-03	(3,70+4,20+3,20+4,00+0,80)*0,50*0,12*0,5	m ³	0,477	
	analogia			RAZEM	0,477
16	KNR K-01	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne	m ²		
d.2	0113-02	poz.9	m ²	32,590	
				RAZEM	32,590

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	KNR 2-31 0313-01 z.o. 2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu łanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm poz.9	m ² m ²	 32,590	
				RAZEM	32,590
18 d.2	KNR 2-31 0313-02 z.o. 2.13. 9902-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu łanego grysowej - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 poz.9	m ² m ²	 32,590	
				RAZEM	32,590
3	45223100-7	PODCIĄGI STALOWE			
19 d.3	KNNR-W 3 0408-03 analogia	Wiercenie otworów o śr. 25 mm (głębokość 20 cm) w konstrukcjach żelbetonowych wiertnicami diamentowymi 24*20	cm cm	 480,000	
				RAZEM	480,000
20 d.3	KNR-W 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 50 kg - montaż wsporników stalowych (HEB 240) do ścian betonowych 0,025*6	t t	 0,150	
				RAZEM	0,150
21 d.3	KNR-W 2-05 0101-06 analogia	Montaż podciągów stalowych PS-1, PS-2, PS-3 (HEB 180 oraz HEB 200) 0,43	t t	 0,430	
				RAZEM	0,430