
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45112730-1	Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-odcinek "2"
ADRES INWESTYCJI: Gmina Zagrodno;dz. nr 198,199; obręb Zagrodno
NAZWA INWESTORA: GMINA ZAGRODNO
ADRES INWESTORA: 59-516 Zagrodno 52

BRANŻE: budowlano-drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż.Waldemar Wojciechowski

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2018r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - odcinek "2" od km 0+000 do km 0+504,23						
1	45111000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D.01.0 1.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			504,23 / 1000	km	0,50	
					RAZEM	0,50
2	45230000-8		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2 d.2	KNR 2-31 1406-04	D- 03.02.0 1	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
3	45233320-8		PODBUDOWY			
3 d.3	KNNR 6 0113-03	D.04.0 4.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
			2530,65	m2	2 530,65	
					RAZEM	2 530,65
4 d.3	KNNR 6 0113-01	D.04.0 4.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm-zjazdy	m2		
			8,1 + 19,16 + 21,5 - 11,77	m2	36,99	
					RAZEM	36,99
5 d.3	KNNR 6 0113-05	D.04.0 4.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm-zjazdy Krotność = 0,5 poz.4	m2		
				m2	36,99	
					RAZEM	36,99
4	45233252-0		NAWIERZCHNIE			
6 d.4	KNR-W 5-10 0323-01	D- 04.03.0 1	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
			16,0 + 10,0	m	26,00	
					RAZEM	26,00
7 d.4	KNR AT-03 0202-01	D- 04.03.0 1	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
			2530,65	m2	2 530,65	
					RAZEM	2 530,65
8 d.4	KNNR 6 0309-02	D- 05.03.0 5a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			2410,14	m2	2 410,14	
					RAZEM	2 410,14
9 d.4	KNNR 6 0308-02	D- 05.03.0 5a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			2530,65	m2	2 530,65	
					RAZEM	2 530,65
5	45233142-6		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10 d.5	KNNR 6 1301-03	D06.03 .01a	Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem - materiał kliniec kamienny 0-31,5 mm - strona prawa i lewa	m3		
			pobocze-strona prawa (57,9 + 32,66 + 139,84 + 5,88 + 4,34) * 0,10	m3	24,06	
			pobocze-strona lewa (133,34 + 113,14) * 0,10	m3	24,65	
					RAZEM	48,71

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6	45233290-8		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
11 d.6	KNNR 6 0702-01	D.07.0 2.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
12 d.6	KNNR 6 0702-05	D.07.0 2.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
7	45112730-1		INNE ROBOTY-ROBOTY PORZĄDKOWE			
13 d.7	KNR 2-21 0101-01	D.01.0 2.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
			2	m3	2,00	
					RAZEM	2,00
14 d.7	KNR 2-21 0101-04	D.01.0 2.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
			poz.13	m3	2,00	
					RAZEM	2,00
15 d.7	KNR 2-21 0101-05	D.01.0 2.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 6	m3		
			poz.13	m3	2,00	
					RAZEM	2,00
16 d.7	KNR 2-21 0101-05	D.01.0 2.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 6	m3		
			poz.13	m3	2,00	
					RAZEM	2,00
17 d.7	KNR 2-21 0404-02	D.09.0 1.01	Wykonanie zieleni siewem na gruncie kat. III bez nawożenia (analogia)	ha		
			strona prawa (57,51 + 128,17 + 260,69 + 602,63 + 48,73) / 10000	ha	0,11	
			strona lew (218,42 + 140,38 + 83,73 + 546,87) / 10000	ha	0,10	
					RAZEM	0,21