

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Utrzymanie rzeki Skora na terenie gminy Zagrodno wraz z dopływem ciek Zimnk m. Grodziec			
1 Skora w km 24+468 - 29+283 m. Zagrodno i Uniejowice (od pos Modlikowice 1 do łuku przy pos. Uniejowice 49, odc. dł. 4,8km)			
1	Wykoszenie porostów ze skarp koryta rzeki (koszenie do linii drzew, od Modlikowice pos. 1 do mostu przy Zagrodno pos. 157, od mostu koszenie po 1m obustronnie do Uniejowice 49 (3300*7*2)+(1400*1*2)	m ² m ²	49000,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów do stopy skarpy lub mechaniczne rozdrobnienie.	m ² m ²	49000,000
3	Wykoszenie porostów z dna koryta rzeki	m ² m ²	5130,000
4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna ciek u o szerokości ponad 2.0 m	m ² m ²	5130,000
5	Usuwanie lokalnych przewężeń koryta i nanosów wraz z ich wywozem i wywozem urobku z koszenia dna na odległość 10 km	m ³ m ³	20,000
6	Pocięcie suchego wywrotu leżącego na skarpie przy pos Zagrodno 106 i złożenie na brzegu do naturalnego rozkładu, pień o średnicy 31-40 cm	szt. szt.	1,000
7	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków	ha ha	0,015
8	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm (olchy) i pozostawienie do naturalnego rozkładu	szt. szt.	5,000
9	Pocięcie powalonych drzew i wyciągnięcie z rzeki, pozostawienie do naturalnego rozkładu Uniejowice 49 śred 16-20 cm	szt. szt.	3,000
10	Utylizacja gałęzi powstałych przy wycince krzewów - zrąbkowanie	mp mp	3,900
2 Ciek Zimnik m. Grodziec km 11+700 - 13+248 (od gorzelni pos 8 Grodziec do mostu przy pos 87 Grodziec odc. dł. 1.5 km)			
11	Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp ciek u (płyty i ponad płytami) -szer 1,5m obustronnie (2*1,5*1465)+(2*1*35) (2*1,5*1465)+(2*1*35)	m ² m ²	4465,000
12	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp ciek u o szerokości do 2.0 m lub mechaniczne rozdrobnienie pokosu	m ² m ²	4465,000
13	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna ciek u (koryto suche) - w miejscach wskazanych przez Zamawiającego	m ² m ²	810,000
14	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna ciek u o szerokości do 2.0 m	m ² m ²	810,000
15	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - dodatek za 3 m różnicy wysokości -Odmulenie dna ciek u wraz z transportem urobku taczkami (odcinek między zabudowaniami) do miejsc załadunku na środek transportu	m ³ m ³	5,000
16	Załadunek i transport urobku wydobytego z koryta (roślinność i namuły) samochodami samowładowczymi na odległość do 3 km	m ³ m ³	5,000
17	Ręczne oczyszczanie powierzchni płyt betonowych	m ² m ²	1320,000
18	Mechaniczne udrożnienie ciek u na odcinkach umocnionych płytami - między zabudowaniami wywóz urobku z transportem samochodami samowładowczymi na odległość 3 km	m ³ m ³	

PRZEDMIAR

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			7,000
19	Mechaniczne udrożnienie cieku na odcinkach umocnionych płytami na odkład wraz z rozplantowaniem urobku (odcinki poza zabudowaniami)	m ³	
d.2		m ³	
10			10,000