

Załącznik nr 2 do zapytania nr 1 do umowy

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont mostów i kładki na terenie miasta Zamość w 2017 roku

Lp.	Opis	j.m.	ilość	cena	wartość
Most ul. Królowej Jadwigi – JN1 1024956					
1	Skucie skorodowanego betonu belki podporęczowej wraz z odwozem gruzu w miejsce składowania 0,35x10x0,32x2	m3	2,24		
2	Rozbiórka asfaltu lanego kap chodnikowych wraz z odwozem w miejsce składowania gr. 3 cm 0,9x10x2	m2	18,00		
3	Rozbiórka betonowego wypełnienia kap chodnikowych wraz z odwozem gruzu w miejsce składowania 10x0,9x0,23x2	m3	4,14		
4	Wykonanie izolacji powłokowej bitumicznej płyty pomostu pod kapami chodnikowymi 10x0,9x2	m2	18,00		
5	Przygotowanie i montaż zbrojenia belki podporęczowej kap chodnikowych	kg	300,00		
6	Montaż prefabrykowanych betonowych desek gzymsowych o wymiarach 0,4x0,75x0,06	mb	20,00		
7	Betonowanie belki podporęczowej oraz kap chodnikowych betonem B-35 0,9x0,23x10x2+0,29x0,32x10x2	m3	6,00		
8	Wykonanie powłoki izolacyjno nawierzchniowej kap chodnikowych 0,9x10x2	m2	18,00		
9	Uszczelnienie styku pomiędzy krawężnikiem a kapą chodnikową masą twardą plastyczną	mb	20,00		
10	Ustawienie krawężników zanikających betonowych 20x30 na dojazdach do mostu na ławie betonowej z oporem	mb	10,00		

11	Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej rys i pęknięć spodu płyty pomostu	dm3	6,00		
12	Wiercenie otworów i montaż sączków odwadniających	szt	4,00		
13	Wykonanie drenów z grysów lakierowanych i geowłókniny	mb	20,00		
14	Lokalne naprawy zaprawami typu PCC spodu płyty pomostu i pali fundamentowych wystających powyżej teren wraz z przygotowaniem podłoża i wykonanie warstwy szczepnej	m3	0,35		
15	Naprawa schodów technologicznych z ewentualnym uzupełnieniem brakujących elementów	mb	5,00		
16	Wykonanie i montaż balustrady przy schodach technologicznych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	mb	6,00		
17	Uzupełnienie skarp stożków gruntem kat. I-III	m3	2,00		
18	Rozbiórka i ponowny montaż umocnień skarp stożków nasypu z elementów prefabrykowanych	m2	30,16		
19	Wykonanie ścieków skarpowych i ścieków podchodnikowych z elementów prefabrykowanych	mb	20,00		
20	Czyszczenie strumieniowo ścierne balustrady mostowej	m2	25,00		
21	Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady mostowej	m2	25,00		
				Razem	

Most ul. Królowej Jadwigi JN1 1024955

22	Czyszczenie strumieniowo ścierne oraz lokalne naprawy przyczółków i skrzydełek zaprawami typu PCC	m3	0,3		
23	Naprawa poręczy łańcuchowej	mb	5		
24	Wykonanie nowego ścieku skarpowego	mb	5		

25	Wykonanie iniekcji przecieków na przyczółkach i skrzydełkach	dm3	4		
Razem					
Most ul. Szczebrzeska przy ul. Millera JNI 1024961 rz. Topornica					
26	Ustawienie palisady z kołków drewnianych f 10-15 cm wraz z wyregulowaniem istniejącej balustrady	mb	8,00		
27	Uzupełnienie przestrzeni podmostowej pomiędzy przyczółkiem a palisadą materiałem kamiennym (gruzobeton)	m3	2,50		
28	Czyszczenie strumieniowo ściernie balustrady mostu	m2	30,00		
29	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady mostu	m2	30,00		
Razem					
Most ul. 1-go Maja JNI 1024954					
30	Skucie skorodowanego betonu belki głównej skrajnej	m3	0,25		
31	Oczyszczenie strumieniowo ściernie oraz naprawa belki głównej zaprawami typu PCC	m3	0,25		
32	Wykonanie powłoki malarskiej w miejscu naprawianego elementu	m2	2,5		
33	Naprawa nawierzchni chodnikowej powłokowej bitumiczno – polimerowej	m2	15,5		
34	Naprawa i uszczelnienie dylatacji kap chodnikowych	m2	0,5		
35	Uzupełnienie rury spustowej sączka odwadniającego	szt	2		
Razem					
Most ul. Sadowa JNI 1024950					
36	Wymiana blach osłonowych na filarach wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego	szt	3		
37	Oczyszczenie strumieniowo ściernie oraz lokalne naprawy zabezpieczenia przyczółków i filarów zaprawami typu PCC	m3	0,3		
Razem					
Kładka ul. Zamoyskiego JNI 3100342					
38	Oczyszczenie strumieniowo ściernie oraz lokalne naprawy zaprawami typu PCC filarów i płyty pomostu	m3	0,25		
39	Zamontowanie rur spustowych HDPE	mb	10		
40	Montaż i demontaż rusztowań	kpl	1		
Razem					

	Razem netto	
	Vat 23%	
	Razem brutto	

Słownie :