


# PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU

SKALA 1: 20



- Nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 5 cm
- Grunt stabilizowany cementem  $R_m = 5$  Mpa grubości 20 cm (z betoniarki)

Inwestor:	ZARZĄD DRÓG GRODZKICH W ZAMOŚCI ULICA KILIŃSKIEGO 86, 22-400 ZAMOŚĆ	Skala: 1:20
Objekt:	REMONT CHODNIKA NA ULICY ADAMA ASNYKA W ZAMOŚCI	Data: 06.2016 r
Nazwa projektu:	PRZEMKÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU	Rysunek nr 4
BRANŻA DROGOWA		
Opracował:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KWOKA	