



SZCZEGÓŁ B
OBRZEŻE BETONOWE 6X20 CM
skala 1:10




20cm	Obrzeże betonowe 6x20 cm
10cm	Ława z oporem z betonu C8/10

SZCZEGÓŁ A
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM
NA ŁAWIE Z OPOREM
skala 1:10



30cm	Krawężnik betonowy 15x30
5cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z oporem z betonu C16/20

SZCZEGÓŁ
POŁĄCZENIE NAWIERZCHNI
UL. KLONOWICZA Z UL. ŹRÓDLANĄ
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30 CM
NA ŁAWIE Z OPOREM
skala 1:10



30cm	Krawężnik betonowy 15x30
5cm	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	Ława z oporem z betonu C16/20

1 KONSTRUKCJA JEZDNI

- 8cm Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o wytrzymałości > 50 MPa
- 5cm Podsyпка grysowa 2/5 mm
- 20cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3
- 20cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6

2 KONSTRUKCJA OPASKI/CHODNIKA

- 6cm Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru szarego o wytrzymałości > 35 MPa
- 5cm Podsyпка grysowa 2/5 mm
- 20cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 1,5/2

3 KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

- 8cm Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typu Holand koloru grafitowego o wytrzymałości > 50 MPa
- 5cm Podsyпка grysowa 2/5 mm
- 15cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3
- 15cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6

 MaKo consulting				
INWESTOR:	PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ UL. RYNEK WIELKI 13 22-400 ZAMOŚĆ			
LOKALIZACJA:	DZIAŁKI EWID. NR: 24; 16; 87; 52; 53; 10/1 JEDNOSTKA EWID: 0664014.1 ZAMOŚĆ OBRĘB: 0001 MIASTO ZAMOŚĆ			
TYTUŁ OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA ULICY KLONOWICZA			
TREŚĆ OPRACOWANIA:	PRZĘKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE			PODPIS:
PROJEKTANT	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11		
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. JERZY EKIERT	695/LB/88		
SPECJALNOŚĆ	DROGOWA	DATA 27.05.2019	SKALA 1:500	NR RYS. 3.1