



Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
drog.grodz@pro.onet.pl

znak sprawy: ZDG/18.1/VII-SPZ/2015

Zamość, 09.12.2015r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. Przetargu nieograniczonego – Budowa pętli autobusowej przy ulicy Szczepreskiej w Zamościu. Numer ogłoszenia : 326224-2015.

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm) , w uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie z dnia 08.12.2015r. przedkłada kosztorys ofertowy – zamienny na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.10 cm

KOSZTORYS OFERTOWY - ZAMIENNY

**Budowa pętli autobusowej przy ul. Szczepreskiej
w Zamościu**

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.10 CM

L.p.	KNNR	Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	jednostk. zł	pozycji zł
1	2	3	4	5	6	7
CPV: 4510000-8 Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,1		
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. warstwy do 15cm	m ²	650		
3	KNNR 1 0102-04	Karczowanie krzaków i podszycia ilości sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,065		
4	KNNR 5-10 0303-03	Wykonanie wykopu ręcznie, ułożenie w wykopie rur dwudzielnych AROT A 83 PS, na kablach telefonicznych, zasypanie warstwami z zagęszczeniem gruntu	m	34,0		
Razem						
CPV: 45111000-8 Roboty ziemne						
5	KNNR 1 0213-01	Przemieszczanie spycharkami mas ziemi kat.IV odspojonych na odl.10 m z wbudowaniem w nasyp -zużycie na miejscu	m ³	80,0		
6	KNKRB 1 0317-02-06	Roboty ziemne na przerzut z wbudowaniem w nasyp . Kategoria gruntu III	m ³	80,0		
7	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi o poj. 0,25m ³ z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 5 km	m ³	210,0		
Razem						
CPV: 45233000-9 Podbudowy						
8	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane ręcznie	m ²	85,0		
9	KNNR 6 0101-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie	m ²	565,0		
10	KNNR 6 0104-02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku na całej szerokości jezdni o grubości 15 cm	m ²	565,0		

11	KNNR6 0111-02	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruncocement przygotowany w betoniadce o Rm=1,5 MPa pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	85,0		
12	KNNR6 0109-03	Wykonanie podbudowy z chudego betonu (klasa C8/10), grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm, pielęgnacja piaskiem i wodą	m2	585		
				Razem		
CPV: 45233000-9 Nawierzchnie						
13	KNNR 1 0514-01	Wykonanie nawierzchni pętli autobusowej oraz miejsca postojowego autobusów z kostki brukowej betonowej o grub. 10cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	585		
14	KNNR 6 0502-01	Chodnik z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce cementowo piaskowej 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	85,0		
				Razem		
CPV: 45100000-8 Roboty wykończeniowe						
15	KNNR 1 0503-05	Ręczne plantowanie terenu i skarp w gruncie kat. I-III	m2	450,0		
16	KNNR 1 0507-01	Humusowanie i obsianie trawą terenu i skarp, przy grubości humusu 10cm	m2	450,0		
				Razem		
CPV: 45233280-9 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
17	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków z rur stalowych 050 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	5		
18	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych	szt.	5		
				Razem		
CPV: 45233000-0 Elementy ulic						
19	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, beton B-15, na podsypce cem.-piaskowej	m	39,0		
20	KNNR 6 0403-03	Oporniki betonowe 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej i ławie z chudego betonu	m	164,0		
				Razem		
Razem wartość (netto)						
Podatek VAT 23 %						
Ogółem wartość robót (brutto)						

(słownie:zł brutto)

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia staje się integralną częścią SIWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmiany.

Dyrektor
Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu

/-/ mgr inż. Małgorzata Leszak - Kuśmierz