

**Kosztorys ofertowy**

**Część nr 3. Remont mostów na terenie miasta Zamość w 2016r.  
Zakres robót remontowych dotyczy mostu na ul. Dzieci Zamojszczyzny strona lewa  
( JNI 01024949) i strona prawa ( JNI 01024948).**

Lp.	Opis	j.m.	ilość	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł
<b>Obiekt mostowy ul. Dzieci Zamojszczyzny strona lewa (JNI 01024949)</b>					
1	Skucie powierzchni sufitowych uszkodzonych belek typu Gromnik	m <sup>3</sup>	1,20		
2	Rozbiórka kap chodników i belek podporęczowych	m <sup>3</sup>	17,20		
3	Rozbiórka krawężników betonowych	mb	31,20		
4	Wiercenie otworów i montaż sączków odwodnienia	szt.	6,00		
5	Naprawa powierzchni betonowych betonem żywicznym	m <sup>2</sup>	61,00		
6	Wykonanie izolacji z papy pod częścią chodnikową	m <sup>2</sup>	64,00		
7	Ustawienie krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi	mb	31,20		
8	Zbrojenie kapy chodnikowej wraz z montażem kotew stalowych	kg	380,00		
9	Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych prefabrykowanych betonowych o wymiarach 0,55x0,75x0,08	mb	34,00		
10	Betonowanie kapy chodnikowej C30/37	m <sup>3</sup>	16,60		
11	Wykonanie powłoki izolacyjno -nawierzchniowej na kapach chodnika	mb	66,40		

12	Naprawy uszkodzonego zbrojenia spodu belek typu Gromnik	kg	50,00		
13	Czyszczenie strumieniowo ściernie powierzchni sufitowych i pionowych belek oraz skrzydełek	m <sup>2</sup>	25,00		
14	Wykonanie naprawy odkutych belek betonem natryskowym (torkretem) z dodatkiem polimerów	m <sup>3</sup>	1,20		
15	Wykonanie lokalnych napraw powierzchni sufitowych i pionowych belek oraz skrzydełek	m <sup>3</sup>	0,50		
16	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni pionowych belek oraz skrzydełek	m <sup>2</sup>	20,00		
<b>Obiekt mostowy ul. Dzieci Zamojszczyzny strona prawa (JNI 01024948)</b>					
17	Skucie powierzchni sufitowych uszkodzonych belek typu Gromnik	m <sup>3</sup>	1,56		
18	Rozbiórka kap chodników i belek podporęczowych	m <sup>3</sup>	4,25		
19	Rozbiórka krawężników betonowych	mb	17		
20	Wiercenie otworów i montaż sączków odwodnienia	szt.	3,00		
21	Naprawa powierzchni betonowych betonem żywicznym	m <sup>2</sup>	13,00		
22	Wykonanie izolacji z papy pod częścią chodnikową	m <sup>2</sup>	14,00		
23	Ustawienie krawężników kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi	mb	17,00		
24	Zbrojenie kapy chodnikowej wraz z montażem kotew stalowych	kg	160,00		
25	Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych prefabrykowanych betonowych o	mb	17,00		

	wymiarach 0,55x0,75x0,08				
26	Betonowanie kapy chodnikowej C30/37	m <sup>3</sup>	4,25		
27	Wykonanie powłoki izolacyjno -nawierzchniowej na kapach chodnika	mb	17,00		
28	Naprawy uszkodzonego zbrojenia spodu belek typu Gromnik	kg	50,00		
29	Czyszczenie strumieniowo ściernie powierzchni sufitowych i pionowych belek oraz skrzydełek	m <sup>2</sup>	20,00		
30	Wykonanie naprawy odkutyh belek betonem natryskowym (torkretem) z dodatkiem polimerów	m <sup>3</sup>	1,56		
31	Wykonanie lokalnych napraw powierzchni sufitowych i pionowych belek oraz skrzydełek	m <sup>3</sup>	0,35		
32	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni pionowych belek oraz skrzydełek	m <sup>2</sup>	25,00		
				Wartość netto zł	
				Podatek VAT 23%	
				Wartość brutto zł	

Słownie : .....zł  
brutto

.....

Podpis Wykonawcy