

# Kosztorys Ofertowy

Remont chodnika ul. Asnyka na długości 287 m

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Cena jednostkowa	Wartość
1	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>	389,46		
2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km	m	289,17		
	Rozebranie ławy betonowej z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km	m <sup>3</sup>	19,52		
3	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>	35,68		
4	Rozebranie obrzeży betonowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m	115,85		
5	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego z odwiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km	m <sup>2</sup>	53,93		

6	Regulacja zaworów wodociągowych, gazowych	szt.	20		
7	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 5$ Mpa (z betoniarki) gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	120,7		
8	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku na odl. do 5 km	m <sup>3</sup>	88,52		
9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	531,25		
10	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5$ Mpa gr. 10 cm (z betoniarki)	m <sup>2</sup>	418,95		
11	Ława pod krawężniki z betonu C 8/10 ( $289,17 \cdot 0,0675$ ) = 19,52	m <sup>3</sup>	19,52		
	Uzupełnienie szczeliny między krawężnikiem a nawierzchnią klinkieru betonem C8/10 (na zjazdach)	m <sup>3</sup>	0,24		

12	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem - piaskowej 1:4	m	289,17		
13	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	418,95		
14	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.5 cm	m <sup>2</sup>	112,03		
15	Przełożenie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	43,38		
			<b>Razem wartość netto</b>		
			<b>VAT 23%</b>		
			<b>Razem wartość brutto</b>		