

KOSZTORYS OFERTOWY

Część nr 1 :Remont chodnika łączącego ul. Janowicką z kładką dla pieszych na rz. Łabuńka

Remont chodnika łączącego ul. Janowicką z kładką dla pieszych na rzece Łabuńce					
Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej	m ²	20,9		
2	Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt.	2		
3	Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową	m ²	775,76		
4	Wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z mieszanki mineralno - bitumicznej	Mg	48,49		
5	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA gr. 5 cm	m ²	387,88		
Razem					
Wartość netto					
Podatek VAT 23%					
Wartość brutto					

KOSZTORYS OFERTOWY

Część nr 2: Remont chodnika przy ul. Włociańskiej, utwardzenie terenu pod kontenery na odpady przy ul. Włociańskiej i ul. Janowickiej.

Remont chodnika przy ul. Włociańskiej					
Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	Rozbiórka kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	15		
2	Rozbiórka obrzeży betonowych 6x20x100	m	20		
3	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce cementowo - piaskowej (obrzeża z rozbiórki)	m	20		
4	Ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 średniej grubości 10 cm (kostka z rozbiórki)	m ²	15		
5	Ręczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-III	m ²	20		
6	Humusowanie z obsianiem trawą	m ²	20		
Razem					
Utwardzenie powierzchni pod kontenery na odpady przy ul. Włociańskiej					
7	Przestawienie kontenerów na odpady z ponownym ustawieniem na utwardzonej nawierzchni	kpl.	1		
8	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku na odległość do 5 km	m ³	4,04		
9	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m	11,5		
10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	15		
11	Podbudowa y gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o gr. 15 cm (z betoniarki)	m ²	15		

12	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (kostka szara)	m ²	15		
13	Ręczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-III	m ²	11,5		
14	Humusowanie z obsianiem trawą	m ²	11,5		
Razem					
Utwardzenie powierzchni pod kontenery na odpady przy ul. Janowickiej					
15	Przestawienie kontenerów na odpady z ponownym ustawieniem na utwardzonej nawierzchni	kpl.	1		
16	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku na doległość do 5 km	m ³	3,25		
17	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m	10		
18	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	12		
19	Podbudowa y gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o gr. 15 cm (z betoniarki)	m ²	12		
20	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)	m ²	12		
21	Ręczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-III	m ²	10		
22	Humusowanie z obsianiem trawą	m ²	10		
Razem					
Wartość netto					
Podatek VAT 23%					
Wartość brutto					