

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) (12,90*70,00)+(12,18*1,43)+(31,73*11,72)-(4,84*7,26)-(11,24*6,49)	m ² m ²	1184,21	
				RAZEM	1184,21
2	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej [(1,32+0,70)*3+(0,53+0,73)*4+(1,06+0,67)*8+(0,91+0,70)*2+(1,18+1,35)+(2,08+0,70)+(0,50+0,50)+(0,40+0,40)+(0,30+0,30)+(1,24+0,91)*2+(0,70+0,50)+(0,72+0,70)*2+(0,88+0,72)*2+(1,13+0,70)]*2+(2,00+0,50*2)+(0,47+0,82*2)+(0,65+0,58*2)+(4,84+7,26)*2+(11,24+6,49)*2	mb ob- wodu mb ob- wodu	165,06	
				RAZEM	165,06
3	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 26	szt. szt.	26,00	
				RAZEM	26,00
4	KNR 4-03 0703-05	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym blachą lub papą 16	szt. szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
5	KNR 4-03 0703-10	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym blachą lub papą 20	szt. szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
6	KNR 4-03 0706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z drutu aluminiowego fi 8 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach (12,90*6)+(70,00*3)+(11,72*6)+(31,73*3)	m m	452,91	
				RAZEM	452,91
7	kalk. indywidualna	Badanie instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km i utylizacja 0,50	m ³ m ³	0,50	
				RAZEM	0,50

INSPEKCJA I NADZORU
mgr inż. *[podpis]* INGMINT
upr. bud. *[podpis]* 001 100 100 100 100 100