

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 w km 34+308 z drogi gminnej nr 460704W na działkę nr 184/2 w miejscowości Żurominulicy (skrzyżowanie drogę wojewódzką)

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Elementy rozliczeniowe	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9	-	-
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE	m2	112,00
	D.04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA	-	-
2		WYKONANIE WARSTWY Z ULEPSZONEGO PODŁOŻA cbgm 0/16 Rm= 2,5 MPa, GRUB. WARSTWY 15 CM	m2	112,00
	D.04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-	-
3		WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 20 cm	m2	112,00
4		WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC22P 35/50 KR3 gr. 7 cm.	m2	112,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9	-	-
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-
5	D.05.03.05a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W - WARSTWA WIAŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 cm	m2	112,00
6	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	112,00
		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233280-5	-	-
7	D.07.02.00	USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	3
8	D.07.02.01	TARCZE DO ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWE	szt	3
9		PRZESTAWIENIE LAMPY OŚWIETLENIA ULICZNEGO O WYSOKOŚCI 4m	kpl	1
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9	-	-
	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-
10		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x30 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM ŁAWY Z OPOREM Z BETONU C12/15	mb	30,00
11	D.03.02.01	UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PP 400MM	m2	19,00
12		ŚCIANKI CZOŁOWE PRZEPUSTÓW DN 400MM	m	2
13	D.04.04.02	WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 10 cm - POBOCZE	m2	23,00



 Inżynier