

# PRZEDMIAR ROBÓT

*Przebudowa ulic Zamojskiego i Plac Wolności w Żurominie- budowa i przebudowa chodnika*

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Elementy rozliczeniowe	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE CPV 45111000-8		
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG		
1		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH	mb	1 300,00
2		ROZEBRANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6 cm	m2	2 260,72
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45112000-5		
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH	-	-
3		WYKOPY W GRUNTACH KAT. I-V Z WYWOZEM GRUNTU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 KM	m3	105,30
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
4		WYKONANIE WARSTWY Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM	m2	2 700,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	.
5		NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ O GRUB. 6 CM, SZAREJ NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	m2	2 700,00
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9		
	D.08.02.01	CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH	-	-
6		WYKONANIE CHODNIKÓW Z PŁYT BETONOWYCH Z WYPUSTAMI 35x35 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	m2	81,90
	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-
7		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30x8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ	mb	600,00