

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Konstrukcja warstwy rekultywacji</b>			
1	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III - uprządkowanie czaszy odpadów	m <sup>2</sup>		
d.1	0233-08	20857,5*5%	m <sup>2</sup>	1 042,875	
				RAZEM	1 042,875
2	KNR 2-28	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa pogłębia gr. 0,2 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0701-03	4124	m <sup>3</sup>	4 124,000	
				RAZEM	4 124,000
3	KNR 2-28	Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska wykonywane mechanicznie - warstwa glebotwórcza gr. 0,3 m	m <sup>3</sup>		
d.1	0701-03	6168	m <sup>3</sup>	6 168,000	
				RAZEM	6 168,000
4	KNR 2-28	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	20250*1,03	m <sup>2</sup>	20 857,500	
				RAZEM	20 857,500
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr. kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.7 m	szt.		
d.1	0302-09	(1010/1)*2	szt.	2 020,000	
				RAZEM	2 020,000