

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.295	
		0.295		RAZEM	0.295
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek	m ²	2053.34	
		2053.34		RAZEM	2053.340
2		Roboty ziemne			
3	KNR-W 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w	m ³		
d.2	0215-05	gruncie kat. I-II	m ³	723.000	
		723		RAZEM	723.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3	m ³		
d.2	0202-04	w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na	m ³		
		odległość do 1 km	m ³	118.000	
		118		RAZEM	118.000
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1	m ³		
d.2	0214-03	km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m ³		
		118	m ³	118.000	
				RAZEM	118.000
6	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.2	0313-07	z otwieranymi tyłami i bokami (kat. gruntu I-II)	m ³		
		118	m ³	118.000	
				RAZEM	118.000
3		Podbudowa			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.3	0101-01	kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	1770.000	
		1770		RAZEM	1770.000
4		Nawierzchnia			
8	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęsz-	m ²		
d.4	0106-03	czeniu	m ²	1622.500	
		1622.5		RAZEM	1622.500
9	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.4	0106-04	bości po zagęszczeniu	m ²	1622.500	
		1622.5		RAZEM	1622.500
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.4	0114-05	niu 15 cm	m ²	1622.500	
		1622.5		RAZEM	1622.500
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.4	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1622.500	
		1622.5		RAZEM	1622.500
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.4	0310-02	żąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	1622.500	
		1622.5		RAZEM	1622.500
5		Krawężnik			
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-	m		
d.5	0403-03	towo-piaskowej	m	590.000	
		590		RAZEM	590.000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
d.5	1406-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000